



Tiszajenő Község Polgármesterétől
5094. Tiszajenő, Vasút utca 11 sz.
Tel:56/434-550
E-mail: info@tiszajeno.hu

Előterjesztés

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022. november 24-én tartandó soron következő, rendes, nyílt testületi ülésére

Tárgy: A szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda beszámolója a 2021/2022-es tanévről

Tisztelt Képviselő-testület!

Tiszajenő Község Önkormányzata és a Váci Egyházmegye Katolikus Iskolák Főhatósága között 2013. augusztus 2-án létrejött és többször módosított együttműködési megállapodás 9. pontja szerint az Egyházmegye évente egyszer az egyházi iskola igazgatójának útján az egyházi közoktatási intézmény tevékenységéről az Önkormányzat képviselő-testülete előtt beszámol. Vágó Béla igazgató úr benyújtotta az intézmény beszámolóját, melyet ezúton terjesztek a Tisztelt Képviselő-testület elé.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt határozati javaslat jóváhagyását.

**Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2022. (....) Kt. sz. határozata**

A Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda beszámolója a 2021/2022-es tanévben végzett munkáról

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Váci Egyházmegye Katolikus Iskolák Főhatósága és Tiszajenő Község Önkormányzata között 2013. augusztus 2-án létrejött és többször módosított együttműködési megállapodás 9. pontja alapján az alábbi döntést hozza:

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda 2021/2022-es tanévről szóló beszámolóját.

Képviselő-testület megköszöni az intézmény vezetőjének és pedagógusainak oktató-nevelő munkáját.

Határidő: Folyamatos


Felelős : Virág József polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai lakóhelyükön,
- 2./ Virág József polgármester helyben
- 3./ Vágó Béla intézményvezető Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

5094 Tiszajenő, Széchenyi utca 28.

Tiszajenő, 2022. november 14.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Virág József', written in a cursive style.

Virág József
polgármester



Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda

5094 Tiszajenő, Széchenyi út 28.
Tel.: +36 56/434-501 06 30 988 54 54
istvan@tjenoisk.edu.hu OM: 201 669



ELKÉSZÍTVE 2022.11.07.

Tiszajenő Község Önkormányzata

Virág József - Polgármester úr részére

5094 Tiszajenő, Vasút út 11.

Tiszajenő Község Önkormányzata TISZAJENŐ
Készítés dátuma: 2022.11.07.
Készítés szám: Tj/1304-1/2022
Ugyanazó M.napló s.sz. Gyms
Ellőző:

Tisztelt Polgármester Úr!


Elkészítettük óvodánk és iskolánk 2021/22-es nevelési évének illetve tanévének beszámolóját, amelyet szíves felhasználásra küldök.

Megköszönöm Polgármester Úrnak, Jegyző Asszonynak és a képviselő-testület tagjainak intézményünk számára nyújtott támogatást.

Külön köszönöm a gondoskodást és a folyamatos segítségnyújtást, amelyet a hétköznapiakban megtapasztalunk.

Tiszajenő, 2022.11.04.

Tisztelettel és köszönettel:


Vágó Béla
igazgató





OM azonosító: 201 669

A SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA

„JÓ PÁSZTOR” TAGÓVODÁJA TISZAJENŐ

ÉV VÉGI BESZÁMOLÓJA

A 2021/2022-ES NEVELÉSI ÉV



Pusztainé Lázár Ágnes
tagintézmény vezető

GYES-en, GYET-en, tartós betegállományban lévők	1		1
1-2. sor összesen	3	1	2

Dajka munkakörben dolgozó 2021.októberétől szülési szabadságon, illetve GYED-en van, mert kisbabája született. Helyettesítőként felvettük Polgárné Nagy Szilviát. A gyerekek nagy része nagyon önállótlanul érkezik közösségbe. Az óvoda a családi nevelés kiegészítője, viszont lassan azt érezzük, hogy sok mindent itt tanul, illetve sajátít el a kisgyermek. Ebben nagyon nagy szerepe van a dajka néniknek. Nem csak a kiscsoportban, hanem a nagyobbaknál is. A mosdóhasználatban, öltözködésben, étkezésben sajnos még a legtöbb kisgyermeknek segíteni kell.

I.3. Gyermek

a) létszám:

<i>Gyermekcsoport</i>	<i>Létszám okt. 1-jén</i>			<i>Létszám május 31-én</i>		
	Kis	Középső	Nagy	Kis	Középső	Nagy
Pillangó kis-középső csoport	17	7	---	17	7	---
Süni nagy-középső csoport	---	7	22	---	7	22
Összesen:	17	14	22	17	14	22

Rövid szöveges magyarázat a csoportlétszám alakulásához:

A 2021/2022-es nevelési évet 53 gyermekkel kezdtük, a 2022. május 31-ei létszámunk 53 fő. Mozgás történt költözés miatt 1 gyermek elköltözött, de egy 2,5 éves kislány érkezett 2022. január 10-én.

b) A tankötelezettség megvalósulása

<i>Gyermekcsoport</i>	<i>Tanköteles növendék</i>	<i>Iskolába megy</i>	<i>Óvodában marad</i>
Süni vegyes csoport	22	19	3
Összesen:	22	19	3

A táblázati adatok szöveges magyarázata (az óvodában maradás oka)

Három gyermek részére terjesztettek fel a szülők további egy évig óvodába maradást az óvodapedagógusok egyetértésével, egy gyermeknek megérkezett a határozat, hogy marad még

f) Felvételi jelentkezők, beiratkozás a 2022/2023-as nevelési évre:

Felvételi jelentkezők száma (fő)	Felvettek/beiratott gyermekek száma (fő)
12	12

Tiszajenőn elég sűrűn költöznek a családok, nekünk a gyermeklétszám szempontjából kedvezőbb, ha ide költöznek, és nem elmennek. Ezen túl még szomszédos településről is van jelentkező, mivel nincs bölcsőde, a 2,5 éveseket is fel szoktuk venni, ha van férőhelyünk.

II.1. Pedagógiai folyamatok

Arra törekszünk, hogy a munkaterv és a dokumentumok összhangban legyenek egymással. A tervek elkészítésénél fontos a nevelőtestület bevonása, és az, hogy az intézmény munkatársai időben felkészüljenek a feladatra. Szeretnénk, ha az intézmény nevelési /tanítási céljai határoznák meg a módszerek, eljárások kiválasztását, alkalmazását, és ha az intézményi pedagógiai folyamatok (például nevelési évre, gyermekcsoportra tervezett egymásra épülő tevékenységek) a személyiség- és közösségfejlesztést, az elvárt nevelési, tanulási eredmények elérését, a szülők, gyermekek és munkatársak elégedettségét és a fenntartói elvárások teljesülését szolgálnák.

II.2. Személyiség és közösségfejlesztés

A gyermekek szociális háttérének ismerete, a hátrányok enyhítésének megvalósulása.

A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek mindegyikénél rendelkeznek a pedagógusok megfelelő információkkal, és alkalmazzák azokat a nevelő, fejlesztő és oktató munkájukban.

Az intézmény vezetése és érintett pedagógusa információkkal rendelkezik minden gyermek szociális helyzetéről.

Az intézmény támogató rendszert működtet:

Felzárkóztatást célzó egyéni foglalkozást szervez.

Kapcsolatot tart fenn valamely szakmai támogató hálózattal.

A mindennapi találkozások biztosítják, hogy figyelemmel tudjuk kísérni a családokat, amennyiben szükséges, gyermekvédelmi felelősünkkel konzultálni tudunk. A szülők és gyerekek közötti jó kapcsolat lehetővé tette például, hogy kinőtt ruhát adtak egymás gyermekeinek a szülők.

Közösségfejlesztés

Az intézmény a helyben szokásos módon tájékoztatja külső partnereit (az információátadás szóbeli, digitális vagy papíralapú). A szülők tájékoztatása telefonon, közösségi csoportban, honlapon keresztül történik. A külső partnerekkel telefonon, illetve levélben tartjuk a kapcsolatot. Személyes találkozókra is sor kerül.

Az óvoda kapcsolatot tart a gyermekek életében meghatározó szerepet játszó intézményekkel. A partnerekkel való kapcsolattartás bevált módja intézményünkben az email levelezés és a telefonos megkeresés. Az email levelezés újra fontos szerepet kapott ebben a nevelési évben a járványügyi helyzet miatt, mert az óvodába való jelentkezés most is ilyen módon történt leginkább. Bizonyos esetekben, illetve néhány partnerrel az iskola igazgatója valósítja meg a kapcsolattartást. A szülők a honlapról tájékozódhatnak.

II.5. A pedagógiai munka feltételei

II.5.1. Tárgyi, infrastrukturális feltételek

Az intézmény tárgyi feltételrendszerének megfelelősége, hiányok jelzése a fenntartó felé.

A tárgyi feltételrendszer megfelelőségét minden évben felülvizsgáljuk az intézményvezetővel, Vágó Béla igazgató úrral. Megbeszéljük az esetleges hiányosságokat, és azt a költségvetési tervezetbe illesztjük. A nagyobb beruházásokat az igazgató úr jelzi a fenntartó felé.

Az óvoda épülete megfelelően szolgálja a gyermekek biztonságos óvodai életét. A gyermekek környezete rendezettség, nyugalmat, harmóniát sugároz. A csoportszobák, fürdőszobák, az öltözők balesetmentes, tágas, világos, otthonos környezetet, családi hangulatot biztosítanak, és lehetőség van a szülők fogadására. Az óvodai munkatársaknak biztosítva van a megfelelő munkakörnyezet.

Az udvaron a rögzített és mobil tárgyak, eszközök a mozgásfejlődést segítik, sokféle mozgás gyakorlására adnak lehetőséget. A játszó udvar rendbetétele megtörtént. A csoportszobák kialakítása a tárgyak, eszközök természetes anyagokból készültek. A játékeszközök a gyermekek fejlődéséhez, tevékenységéhez igazodnak. Az óvoda könyvtárát folyamatosan fejlesztjük szakkönyvekkel és hitünket erősítő kiadványokkal.

a) **Tornaszoba:** Célnak megfelel, üresen álló csoportszobából lett kialakítva. Berendezése, felszereltsége jó, sok mozgásfejlesztő játék, illetve eszköz nyújt lehetőséget a gyermekek mozgásigényének kielégítésére.

b) **Játékkészlet:**

A fenntartónak és a szülői közösségnek köszönhetően nagyon változatos és többféle játékkészlet áll a gyermekek rendelkezésére. Igyekszünk olyan játékeszközöket vásárolni, amelyekkel a gyermekek értelmi, érzelmi, kreatív fejlesztését biztosítani tudjuk. A logikai,

bűnbánat, önzetlenség fejlesztése. A teremtetett életre való rácsodálkozás képességének kialakítása, fejlesztése (öröm, hála, megbecsülés, védelem, óvás, felelősség).

Nagy Imre diakónus atya vezetésével megtapasztalhatjuk Isten végtelen szeretetét. Hagyománykövető módon az óvodánkban külön évnyitó misét tartott, ahol ellátott bennünket sok hasznos tanáccsal, a gyermekeket Isten jóságára bízta. Minden vallási ünnepünkre eljött óvodánkba. 2021.októberétől Nagyné Járvás Katalin minden pénteken hittanórát tart a nagycsoportos korú gyermekeknek.

Tiszajenő, 2022.11.04.

Pusztainé Lázár Ágnes
Tagintézmény vezető

OM azonosító: 201669





**A SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS
ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA**

beszámolója

a 2021/2022-es tanévről

Tiszajenő, 2022. 11.04.


Vágó Béla
intézményvezető



*„Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik...”
(Róma 8,28)*

I. A TANÉV SORÁN MEGVALÓSULT KIEMELT ÉS FŐ CÉLOK, FELADATOK

I/1. Kiemelt célkitűzések

- Az országos mérések eredményeinek szinten tartása, javítása;
- A tanulók tanulási motivációjának fejlesztése;
- A hitélet erősítése;

I/2. Fő feladatok

A célkitűzések végrehajtására irányuló feladatok:

- **A tanulói kompetenciák fejlesztése minden pedagógus/tantárgy/tanóra által:** egész évben folyamatos volt, sikeresen megvalósult;
- **A pedagógusok módszertani kultúrájának megújítása, bővítése:** egész évben folyamatos volt, sikeresen megvalósult;

Területei:

- bemutató órák;
- munkaközösségi/szakmai megbeszélések;
- egyéni online tájékozódások, önképzések.
- **A motiváló szemlélet erősítése, egységesítése:** egész évben folyamatos volt, sikeresen megvalósult;
- **A 8. osztály kiemelt motiválása, segítése:** egész évben folyamatos volt, sikeresen megvalósult;
- **A hitélet erősítése iskolán belüli és iskolán kívüli programokkal, rendezvényekkel:** egész évben folyamatos volt, sikeresen megvalósult;

I/3. A pedagógiai program megvalósulása

A pedagógiai programban megfogalmazott pedagógiai területek, részterületek, pedagógiai eljárások, módszertanok megvalósulása: sikerült.

A belső ellenőrzések (az óralátogatások, az értékelések) azt igazolják, hogy minden pedagógus, minden tanórán a pedagógiai programban megfogalmazott pedagógiai területek, részterületek, pedagógiai eljárások, módszertanok megvalósítására törekszik.

I/4. Fejleszthető területek megvalósulása

IKT eszközök bővítése – **teljes mértékben sikerült.**

A 2022/23-as tanévtől minden osztályteremben interaktív tábla várja a tanulókat és a pedagógusokat. Köszönet ezért az EKIF vezetőségének.

b) 2022. június 1-jén érvényes nevelő-oktató munkát segítő létszámadatai

<i>Munkaviszony, munkakör</i>	<i>létszám (fő)</i>	<i>határozott idejű</i>	<i>határozatlan idejű</i>
Teljes munkaidőben	1	0	1
Iskolatitkár	1		
Összesen	1	0	1

c) 2022. június 1-jén érvényes technikai alkalmazottak létszámadatai

<i>Munkaviszony, munkakör</i>	<i>létszám (fő)</i>	<i>határozott idejű</i>	<i>határozatlan idejű</i>
Teljes munkaidőben	5	5	0
Részmunkaidőben	1	1	0
Gazdasági vezető	1		
Iskola/óvodabusz vezető, karbantartó, fűtő	1		
Technikai dolgozó	4		
1-2. sor összesen	6	6	0

II/2. Hitoktatóink

- Nagyné Járvas Katalin lelkipásztori munkatárs (a Váci Egyházmegye megbízásával)
- Gáll Károly református lelkész

II/3. Tanulók


a) 2021. október 1-jei tanulói létszám

Tagozat	tanulói létszám (fő)	napközi létszám (fő)
Alsó	64	59
Felső	65+1	32
Összesen	129 + 1 egyéni munkarendű tanuló	91

b) SNI (sajátos nevelési igényű), HH és HHH (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű) tanulók létszáma

Évfolyam	SNI	HH	HHH
1.	0	1	1
2.	1	3	0
3.	0	2	0
4.	0	1	1
5.	1	3	0
6.	0	2	0
7.	0	3	1
8.	0	1	0
Összesen	2	16	3

- ***Osztályátlagok (diagramban)***



Az osztályok átlaga 6. osztályig kiegyenlítetten jó, főleg az 5. és 6. osztály teljesítménye elismerésre méltó. A 7. osztály kicsit alulteljesített önmagához képest, a 8. osztály reális eredményt produkált.

A nyolcadik osztály második félévi motiválása és az ötödik osztály alsóból felsőbe történő átmenete sikeresen megvalósult.

b) Tantárgyi átlagok tagozatonként

- ***alsó tagozat***

<i>Tantárgyak</i>	<i>2021/2022.</i>	<i>2020/2021.</i>	<i>2019/2020.</i>
Magyar nyelv	3,92	4,29	4,10
Magyar irodalom	4,26	4,41	4,47
Matematika	4,09	4,41	4,32
Katolikus hittan	4,87	4,85	4,97
Református hittan	5,00	-	-
Környezetismeret	4,34	4,36	4,29
Angol nyelv	4,47	4,55	-
Ének-zene	4,44	4,58	4,98
Vizuális kultúra/Rajz	4,87	4,85	4,97
Technika és tervezés/Technika életvitel	4,89	4,87	5,00
Testnevelés	4,98	5,00	4,98


Magyar nyelv és irodalom, illetve matematika tantárgyból az alsó tagozat átlaga kis romlást mutat az előző évekhez képest, de még ez is szép teljesítmény.

Okok: az osztályok összetétele, online oktatás (az előző években), kiemelkedő hiányzás.

d) Dicsérek

- *Tantárgyi dicsérek száma tantárgyanként*

<i>Tantárgyak</i>	<i>Dicsérek száma</i>
Magyar nyelv	10
Magyar irodalom	17
Matematika	16
Történelem	6
Katolikus hittan	39
Református hittan	-
Környezetismeret	5
Természettudomány	3
Kémia	1
Fizika	1
Biológia	-
Földrajz	-
Angol	16
Német	3
Ének-zene	5
Vizuális kultúra/Rajz	34
Technika és tervezés/Technika életvitel	41
Digitális kultúra/Informatika	6
Testnevelés	22
Összes	225



h) A lemorzsolódással veszélyeztetett és pedagógiai támogatásban részesülő tanulók

A 2021/2022-es tanév I. félévi lemorzsolódással veszélyeztetett tanulói aránya intézményi szinten: 66 főből 1 fő (1,5 %) volt.

A Szolnoki POK még soha, így az idei félév végén sem fogalmazott meg javaslatot pedagógiai eredményességet javító intézkedésre.

A tanév végi lemorzsolódás:

tanuló osztálya	tanulmányi átlageredmény			tanulmányi átlageredmény változása		elégtelen osztályzatok száma	
	előző tanév év végi (A)	adott tanév félévi (B)	adott tanév év végi (C)	B-A	C-B	adott tanév félévi	adott tanév év végi
7.o.	2,58	2,67	2,80	0,09	0,13	2	
8.o.	2,83	2,71	2,71	-0,12	0	0	
Összes						2	0

A tanév végi lemorzsolódás mértéke: 3 % (2 fő)

- **A tanév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) nem éri el a közepes (3) szintet: 2 fő;**
- **A tanév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy vagy több tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott (bukott): 0 fő;**
- **A tanév értékelésénél, minősítésénél a tanuló tanulmányi átlageredménye a megelőző tanévhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat: 0 fő;**

Feladataink a következő tanévre a lemorzsolódó tanulókkal kapcsolatban:

- tanulmányi munkájuk kiemelt figyelemmel kísérése és segítése differenciált órávezetéssel,
- felzárkóztató foglalkozások biztosítása,
- szülő bekapcsolása a felzárkóztató folyamatba.

III/2. Továbbtanulási eredmények

Ebben a tanévben is fő feladataink közé tartozott a nyolcadik osztályos tanulók középiskolai felvételre való felkészítése.

A beiskolázásunk sikeres volt: 15 diákunkból 13 fő az első, 1 fő a második, 1 fő pedig a harmadik helyen megjelölt középiskolában tanul tovább.

A továbbtanulási megoszlás:

Középiskola/Létszám	2022	2021	2020
Gimnázium	2	9	3
Technikum	5	10	9
Szakképző iskola	8	3	4

IV. FŐBB ISKOLAI ESEMÉNYEK

Időpont	Esemény
2021. szeptember 1.	Veni Sancte
október 1.	Terményáldás
október 06.	Ünnepi megemlékezés (6. osztály)
október 18.	Pályaorientációs nap
október 22.	Ünnepi megemlékezés (7. osztály)
november 10.	Márton-napi rendezvény
november 25.	Házi vers- és prózamondó verseny (osztályszintű)
december 06.	Mikulás (osztályszintű)
november-december	Adventi gyertyagyújtások
december 17.	Karácsonyi rendezvény
2022. január 7.	Vízkereszt napja – házszentelés (osztályszintű)
február 12.	Farsang (osztályszintű)
március 11.	Faluszintű ünnepi megemlékezés (5. osztály)
március 11.	Az iskolai lőtér ünnepélyes átadása
április 23.	Támogatói bál
május	Anyák napja (osztályszintű)
május 28.	DÖK-nap
május 30.	Püspöki szentmise – iskolánk névadójának emléknapja
június 3.	Trianoni megemlékezés
június 15.	Te Deum
június 17.	Tanévzáró
június 18.	Ballagás – Szent László templom

A táblázat csak a legfontosabb iskolai eseményeket tartalmazza. A munkaközösségi beszámolókból valamennyi rendezvény részletesen megtalálható.

Rendezvényeink általában magas színvonalúak, ha az aktuális járványhelyzet engedi nyitottak, illetve gyakran vannak település szintű megemlékezések is. A kiemelkedő helytállásért és együttműködésért köszönet illeti minden pedagógusunkat.

V. AZ INTÉZMÉNY HITÉLETI ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTÉSI TEVÉKENYSÉGE

Valljuk, hogy a hitélet nem csupán az intézményi feladatok egyike, hanem az egész iskolaközösséget meghatározza, formálja. Ennek megfelelően iskolánk szellemiségét úgy alakítjuk, hogy légköre, formáló ereje más legyen, mint a többi köznevelési intézményé, a nem katolikus iskoláké. Ezt szolgálják a hittanórák, a szentmisék, az igeliturgiák, a tantestület lelki gyakorlatai, a tantestületi és az osztálykirándulások.

A következő tanévben a liturgikus népének tanulására szeretnénk több időt fordítani, és lépéseket tenni (ha kis lépést is!) annak érdekében, hogy a családokat, a szülőket megnyissuk a hit befogadására.

VI. TÁRGYI FELTÉTELEK, BERUHÁZÁSOK

(2021. július 1-jétől-2022. június 30-áig)

Tárgyi eszközfejlesztés

Beszerzett eszköz megnevezése	db	Beszerzett eszköz értéke (Ft)
Projector, smart board	2	1.497.584.-
Router	1	9.999.-
Adapter	1	3.350.-
Téli gumi / BUSZ	2	126.000.-
Egér	6	8.940.-
Lomb fűvő, szívó	1	35.560.-
HUNDAY akkus ütvefúró	1	24.780.-
Álló fogas	3	29.670.-
Panasonic fülhallgató	20	71.600.-
Rétegelt lemez munkaszék	15	384.810.-
Átalakító	1	2.502.-
Fésűtartó óvoda	2	18.300.-
Hangszóró USB 28w	1	23.800.-
Kávéfőző	1	34.403.-
KONICA MINOLTA BIZHUB / Fénymásoló	1	787.400.-
Nyári gumi / BUSZ	4	132.000.-
Permetező	1	8.300.-
Nyári gumi / BUSZ	2	65.000.-
Összesen:	x	3.263.998.-

Tárgyi eszközfelajánlás

Önkormányzati beszerzésű eszközök	db	Beszerzett eszköz értéke (Ft)
✓ nyílvesző	10	16.900.-
✓ vesszőfogó	1	85.197.-
✓ hajító labda	17	20.681.-
✓ bőr focilabda	2	8.894.-
✓ lengő teke állvány + 12 db fabábu	2	44.448.-
✓ támla nélküli fémvázpad	3	166.800.-
✓ kettes nyújtó	2	138.034.-
✓ labda fogó védő háló	1	198.324.-
Összesen:	x	679.278.-

Épület felújítás/karbantartás/hálózatfejlesztés stb.

Beszerzett eszköz megnevezése	db	Beszerzett eszköz értéke (Ft)
WC csésze javítása	1	78.105.-
Összesen:	x	78.105.-

3. Költségtakarékossági intézkedések

A dologi kiadásoknál csak a legminimálisabb és legszükségesebb anyagok, eszközök, szolgáltatások kerülnek betervezésre.

4. Korábbi megtakarítások felhasználása

A 2020. 12. 31-én és a 2021. 12.31-én rendelkezésre álló bankszámla egyenleg, valamint az Áfa visszatérítés várható összege is betervezésre került a költségvetés egyensúlyban tartása miatt.

2020. december 31-ei záró pénzkészlet	7.800.897.-
2021. december 31-ei záró pénzkészlet	10.976.843.-
Összesen:	18.777.740.-

5. Egyéb bevételi források, lehetőségek kihasználása

a) Szochó kedvezmények

Nyugdíjas (6 fő) nincs szochó	3.191.065.-
FEOR 9-es (4 fő)	576.144.-
Munkaerőpiacra lépő dolgozó:	225.460.-
Összes megtakarítás:	3.992.669.-

b) ÁFA visszatérítések

2021.07.01-2021.12.31-ig	861.000.-
2022.01.01-2022.06.30-ig	364.000.-
Összesen:	1.225.000.-

c) A tiszajenői önkormányzat támogatása

2021. év	Étkezési támogatás	2.519.712.-
Összes támogatás:		2.519.712.-

VIII. A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSE, ÉRTÉKELÉSE

VIII/1. Óralátogatások, bemutató órák

Ellenőrzési, megfigyelési szempontok:

- Célok, feladatok megvalósítása
- Tanulásirányítás
- Differenciálás
- Motiválás
- Színes, változatos óravezetés
- A tanóra felépítése, időarányai
- Munkakultúra
- Hálózatos tanítás
- Ellenőrzés, értékelés

c) Az óralátogatások, bemutató órák értékelése:

A vírushelyzet ellenére ebben a tanévben is betekintettünk minden osztály munkájába. Az órák, az óratervek tanulmányozása és az órákat követő beszélgetések során azt tapasztaltuk, hogy a tanítók/tanárok

- minden esetben átgondolt, pontosan megtervezett órára készültek,
- változatos órafelépítéssel és módszertani gazdagsággal, sokrétű motivációval igyekeztek a tanulók képességeit fejleszteni, tudásukat bővíteni,
- komplex, átfogó látásmód kialakítására törekedtek a tantárgyak közötti koncentráció megvalósításával,
- a frontális osztálymunkán kívül a páros, a csoportos és a képességekhez igazodó differenciált munkaformát is alkalmazták.

A látogatott órák és foglalkozások erősségei:

- szakmai felkészültség,
- színes, változatos óravezetés (feladattípusok változatossága, tanulói aktivitás, érdeklődés fenntartása),
- kommunikáció a tanulókkal,
- nyugodt, pozitív légkör biztosítása.

Fejlesztésre szoruló területek:

- differenciálás: tehetséggondozás, felzárkóztatás.

VIII/2. Minősítés, tanfelügyelet, önértékelés

a) Minősítés

Az idei tanévben intézményünkben nem került sor minősítésre.

A korábbi években első minősítésen átesett pedagógusok száma: 11 fő;

Összes pedagógus száma: 18 fő;

b) Tanfelügyelet

Az idei tanévben intézményünkben nem került sor tanfelügyeletre.

c) Önértékelés

• Az önértékelés ciklusai

Ciklus	I.	II.
Időtartam	2015/16-2019/20.	2020/21-2024/25.

• Az önértékelés területenkénti megvalósulása

Önértékelés	Időpont	Megjegyzés
Pedagógus	adott tanév	lásd: alább
Vezetői	2020/21.	-
Intézményi	2020/21.	-

• A pedagógus önértékelés megvalósulása

A 2020/21-es tanév végére a nevelőtestület 100%-a részt vett az önértékelésben.

(Kivétel: három fő rész munkaidőben dolgozó nyugdíjas és egy fő tartósan távollévő pedagógus.)

- A felsőoktatásban és egyéb szervezésben történő továbbképzések

Továbbképzésben résztvevő neve	Intézmény neve	Szak	Tanulmány ideje	Pont-érték	Tan-díj	Int.-i tám.
Hajnalné Terjéki Dorottya	Szolnoki SZC	Kulturális rendezvényszervező	2022. 01. 15-06. 28.	-	-	-
Vágóné Nagy Emese	Oxford University Press	angol tanárok online szaktárgyi képzése	2021/22.	-	-	-
Kenderes László	CSÉN szakmai nap		2022. 05. 12.	-	-	-

c) A kötelező továbbképzés teljesítése

- A kötelező továbbképzés teljesítése a 2021/22-es tanévben:
Az idei tanévben egyetlen pedagógust sem érintett a 7 évenkénti kötelező 120 pontos kötelezettség.

Adottságaink:

Az iskola pedagógus létszáma: 18 fő;
ebből

- mentesített: 11 fő;
- tartósan távol van: 2 fő;

- A kötelező továbbképzés teljesítése a következő tanévekben:

Pedagógus neve	A hétéves időtartam lejárata	A 120 óra eléréséhez szükséges órák száma
Ádám Zoltán	2024. 08. 31.	30
Juhászné Csibra Ágnes	2024. 08. 31.	60

VIII/4. Tanórán kívüli foglalkozások

Iskolánkban számos tanórán kívüli foglalkozásra, tevékenységre van lehetőség:

- iskolai könyvtár programjai,
- matematika tehetséggondozás (alsó, felső);
- magyar nyelv és irodalom tehetséggondozás (felső),
- angol tehetséggondozás (alsó, felső),
- Bozsik foci,
- röplabda,
- lövészet,
- iskolakert,
- korrepetálások, felzárkóztatások,
- Lieto Művészeti Iskola tagozatai (zongora, népi ének, kézműves, társastánc).

VIII/5. Iskolán kívüli foglalkozások

A tanév folyamán pedagógusaink által rengeteg iskolán kívüli, színvonalas program szervezésére került sor – gyalogtúrák, toronytúrák, színházlátogatások, zenei hangversenyek és egyéb hasznos szabadidős tevékenységek formájában –, amelyek nagyban hozzájárultak a gyermekek fejlődéséhez.

Paprika Jancsi/meseelőadás/Tószeg	február 3.	1. osztály
Tavaszcímű Fesztivál/cirkuszi előadás/Budapest	február 11.	6. osztály
Néprajzi kiállítás és foglalkozás/Damjanich János Múzeum/Szolnok	március 16.	4. osztály
Csongor és Tünde/színházi előadás/ Nemzeti Színház	március 17.	8. osztály
Régészeti kiállítás és foglalkozás/Damjanich János Múzeum/Szolnok	április 6.	5. osztály
Régészeti kiállítás és foglalkozás/Damjanich János Múzeum/Szolnok	április 28.	7. osztály

VIII/6. Egyéb pedagógiai eljárások, módszertanok

VIII/6.1. CSÉN (Családi életre nevelés)

A 2017/18-as tanévtől kaptunk lehetőséget CSÉN órák tartására intézményünkben.

A tanév célkitűzései a következők voltak:

- bővítés, azaz a szakmai munkába újabb osztály (1. osztály) bevonása,
- az elindított program folytatása az adott évfolyamokon.

A célkitűzések sikeresen megvalósultak.

Csoport	Létszám	Gyakoriság	Pedagógus
1. osztály	21	1 óra/hét	Juhászné Csibra Ágnes (o.f.)
2. osztály	16	1 óra/hét	Názát Éva (o.f.)
5. osztály	15	1 óra/hét	Kenderes László
6. osztály	18	1 óra/hét	Kenderes László
8. osztály	14	1 óra/hét	Kenderes László

VIII/6.2. Furulyaoktatás

A 2018/19-es tanév 2. osztályában került bevezetésre felmenő rendszerben a „Hangról hangra megtanulok furulyázni” program. A furulyázás a gyermekek öröme az énekórák szerves részévé vált.

A tanév célkitűzései a következők voltak:

- újabb osztály bekapcsolása (2. évf.),
- felkészülés a közönség előtti szereplésre (3-4. évf.).

A célkitűzések sikeresen megvalósultak.

Csoport	Létszám	Gyakoriság	Pedagógus
2. osztály	16	2 óra/hét/évf. (óránként egy furulyaokt.-i blokk)	Godó Tivadar
3. osztály	15		
4. osztály	15		

VIII/6.3. Gyermektánc/népi játékok

A 2019/20-as tanévtől bevezetésre került a gyermektánc/népi játék oktatása a heti testnevelés órakeret terhére alsóban.

A tanév célkitűzései a következők voltak:

- újabb osztály (1.) bevonása,
- az elindított program sikeres folytatása az adott évfolyamokon.

A gyermekek étkeztetése:

A tanulók 78 %-a vett részt iskolai étkeztetésben. (Előző tanév: 77 %.)

Étkezés/fizetés	100 %	50 %	Ingyenes	Összes
3xétkezős	27	31	28	86
Ebéd	12	4	0	16
Összes	39	35	28	102

• Diákönkormányzat

A tanévet ismét próbáltuk úgy megtervezni, hogy mindenki találjon hasznos, kedvére való tevékenységet, programot.

DÖK programok:

Esemény/program	Időpont	Résztvevők
Papírgyűjtés	2 alkalom (ősz, tavasz)	1-8. osztály
Elem gyűjtő verseny	a tanévben folyamatos	1-8. osztály (A nyertes 8. osztály 6000 db elemet gyűjtött.)
Gyalogtúra: Szolnok – Zagyva part	szeptember 25. (szombat); június 14.	3-8. osztály tanulói (fakultatív)
Színházlátogatás (Budapest, Kecskemét)	tanév/6 alkalom	3-8. osztály tanulói (fakultatív)
Jászberény-Sas központ	ősz szünet (1 nap)	3-8. osztály tanulói (fakultatív)
Gyalogtúra a Mátrában (Gyöngyös-Mátrafüred)	tavaszi szünet (1 nap)	3-8. osztály tanulói (fakultatív)

• Egészségügyi ellátás

Az orvosi és védőnői szűrővizsgálatok minden osztályban, a kötelező oltások az adott osztályokban megtörténtek.

A kötelező oltások osztályonként:

- MMR emlékeztető, dTap – 6. osztály,
- Hepatitis B elleni alapimmunizálás, HPV elleni – 7. osztály.

Védőnői tisztasági vizsgálat zajlott kéthavonta, ill. szükség esetén gyakrabban minden osztályban.

• Könyvtár

Könyvtári tevékenységek: a számítógépek használata (a tanítási órákra való felkészülésre, illetve internetes játékok kipróbálására), könyvkiadás, olvasás, beszélgetés, rajzolás, sakkozás, malmozás, társasjátékozás, a havonta megjelenő ismeretterjesztő, készség- és képességfejlesztő kiadványok megrendelése.

A könyvtár által megrendezésre kerültek azok a programok, amelyek korábban sikeresek voltak, illetve versenyfelhívásokkal színesítették a tanulók szabadidejét.

A külső partnerek tájékoztatási módjai:

- az év végi beszámoló megküldése (EKIF, helyi önkormányzat);
- az év végi beszámoló előterjesztése az önkormányzat képviselő testületi ülésén az igazgató által;
- az éves munkaterv, az év végi beszámoló, a megvalósult programok, a különféle verseny és egyéb eredmények megjelenítése a honlapon.

Az információátadás formája: szóbeli, digitális, papíralapú.

XII. PÁLYÁZATOK

EKIF-es pályázatok

Az EKIF által kiírt pályázatra három igényt adtunk be, mindegyik kedvező elbírálásban részesült. Köszönjük a táborokhoz nyújtott támogatást a fenntartónak.

A pályázat neve	A pályázat célja	Nyert/ nem nyert	Pályázott összeg (Ft)	Elnyert támogatás
Nyári kézműves- művészeti-játszó tábor (Tiszajenő-iskola)	-különbéféle kézműves technikák használata; -közösségépítés; -keresztény értékrend indirekt átadása;	Nyert	130.000,-	130.000,-
Nyári napközis tábor (Kerekdomb)	-szabadidő hasznos, kellemes eltöltése; -vízbiztonság kialakítása;	Nyert	354.300,-	350.000,-
Úszás tábor (Kerekdomb)	Úszástudás megszerzése, illetve fejlesztése.	Nyert	340.000 Ft	280.000 Ft

Az EKIF támogatásával megvalósuló nyári táborok

Esemény/program	Időpont	Résztevők
Nyári kézműves-művészeti-játszó tábor (Tiszajenő-iskola)	06. 20-24.	20 fő (1-8. osztály)
Nyári napközis tábor (Kerekdomb)	07. 04-07. 08.	31 fő (1-4. osztály)
Úszás tábor (Kerekdomb)	06. 20-07. 01.	16 fő (3-8. osztály)

XIII. COVID-19 VÍRUSHELYZET

A COVID-19 vírus a 2021/22-es tanévben is éreztette hatását.

Az ősztől tavaszig tartó vírushelyzet sok nehézséget okozott. Teljeskörű (intézményi szintű) digitális munkarend bevezetésére ugyan nem került sor, azonban mindig ott lebegett a fejünk felett ennek lehetősége, nem tudtuk meddig folytathatjuk a jelenléti oktatást. Szeptembertől folyamatosan szinten tartottuk az online oktatáshoz szükséges kapcsolattartási lehetőségeket, így az előző évekhez képest bátrabban, több tapasztalattal vettük fel a kapcsolatot az online oktatásba, vagy rendkívüli szünetre kényszerült osztályainkkal, tanulóinkkal. Legtöbb pedagógusunk videós élő” órákat tartott ezekben az esetekben. Nagy örömünkre szolgált, hogy tanulóink többsége bekapcsolódott ezekbe az órákba.



Tiszajenő Község Polgármesterétől
5094. Tiszajenő, Vasút utca 11 sz.
Tel:56/434-550
E-mail: info@tizsajeno.hu

E l ő t e r j e s z t é s

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022 november 24-én tartandó soron következő, rendes, nyílt testületi ülésére

Tárgy: A helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítása

Tisztelt Képviselő testület !

2020. évben a képviselő-testület a 15/2020.(XI.6.) önkormányzati rendeletével döntött arról, hogy 2021. január 1-től Tiszajenő település közigazgatási területére határozatlan időre bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját.

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedéséről szóló 535/2020. (XII.1.) Kormányrendelet úgy rendelkezett, hogy 2021. évre vonatkozóan az önkormányzatok új helyi adót nem vezethetnek be, a 2020. december 1. napján hatályos rendeleteikben foglalt adómértéknél magasabb értéket nem állapíthatnak meg, valamint a biztosított adókedvezményeket, mentességeket a jövő évben is biztosítaniuk kell.

Fenti jogszabályváltozás nyomán a már elfogadott, de még ki nem hirdetett adórendelet módosítás törvénysértő helyzetet idézett elő, ezért annak hatályon kívül helyezéséről döntött a képviselő-testület a 16/2020.(XII.16.) önkormányzati rendelet jóváhagyásával.

2023. január 1-től ismét lehetőségük nyílt az önkormányzatoknak új adónem bevezetésére.

Az elmúlt két költségvetési évben egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy az önkormányzat saját bevételeit növelnünk – racionalizálnunk szükséges a kiegyensúlyozott és stabil gazdálkodás érdekében.

A kieső adóbevétel egy részének pótlásának okán szükségessé vált a helyi adórendelet felülvizsgálata.

Jelenleg a helyi adókról szól 5/2015.(IV.15.) önkormányzati rendeletünk szerint településünkön építményadó és helyi iparüzési adó adónem működik.

Az adóztatás felülvizsgálata az építményadó gazdaságosságára és a magánszemélyek kommunális adójának esetleges bevezetésére terjed ki.

Az építményadó körében 367 fő adózik településünkön, az adó évi mértéke 80,- Ft/m². Éves szinten az önkormányzatnak mintegy 1.350.000,- Ft bevétele származik építményadóból. A befolyó bevétel nagyságát tekintve ezen adónem működtetése ebben a formában gazdaságtalan. Az adminisztrációs, postaköltségek drasztikus emelése (945,- Ft egy darab hivatalos levél postaköltsége,) miatt a beszedett adó szinte csak a felmerülő költségeket fedezi.

Fentiekre tekintettel ezen adónem megszüntetését javasoljuk.

A helyi adókra vonatkozó alapvető szabályokat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) tartalmazza

A Htv. 24.§-alapján **kommunális adó** esetén az adó alanya az, aki a naptári év első napján az építmény tulajdonosa, illetve aki az év első napján a telek tulajdonosa, továbbá az a magánszemély is, aki az önkormányzat illetékességi területén nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkezik.

A Htv. 24.§-a alapján adóköteles a bel- és külterületi lakás és nem lakás céljára szolgáló épület (építmény), a belterületi telek, továbbá a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkező magánszemélynek is adófizetési kötelezettsége van.

A Htv.52.§-a meghatározza a jogszabály alkalmazásában az értelmező rendelkezések között az épület, lakás, nem lakás céljára szolgáló építmény és a telek fogalmát az alábbiak szerint:

„*épület*: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti olyan építmény vagy annak azon része, amely a környező külső tértől szerkezeti elemekkel részben vagy egészben mesterségesen kialakított, elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, illetve használat feltételeit biztosítja, ideértve az olyan önálló létesítményt is, amely részben vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van;”

„*lakás*: a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 91/A. §-a 1-6. pontjában foglaltak alapján ilyennek minősülő és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház, lakóépület, lakás, kastély, villa, udvarház megnevezéssel nyilvántartott, vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan;”

„*nem lakáscélú épület*: az az épület, épületrész, amely nem minősül a 8. pont szerinti lakásnak;”

„*telek*: az épülettel, épületrésszel be nem épített földterület, ide nem értve

- a) a belterületen fekvő termőföldet, feltéve, ha az tényleges mezőgazdasági művelés alatt áll,
- b) a külterületen fekvő termőföldet,
- c) a tanyát,
- d) a közút területét,
- e) a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékai által lefedett földterületet,
- f) a temetőkről és a temetkezésről szóló törvény temető fogalma alá tartozó földterületet,
- g)* a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvény szerinti víztározó, bányató területét,
- h) az erdőt,
- i) az ingatlan-nyilvántartásban mocsárként nyilvántartott földterületet;”.

Az adó évi maximális mértékét a Htv. 26.§-a határozza meg 17.000,- Ft/év összegben, melyet az önkormányzatok a fogyasztói árszínvonal hatásával módosíthatnak (így 2023. január 1-től 33.859,6 Ft lehet maximálisan adótárgyanként).

A kommunális adó mértékére adótárgyanként eltérő összegben az alábbi javaslatot teszem:

- | | |
|--|----------------|
| - Belterületen lévő adótárgy – építmények (500 db) | 12.000,- Ft/év |
| - Belterületen lévő adótárgy – telek (100 db) | 6.000,- Ft/év |
| - Külterületen lévő adótárgy – építmények (250 db) | 6.000,- Ft/év |

Az így tervezett adóbevétel 8.100.000 Ft/év, melynek – az előző évek adóztatási tapasztalatai alapján - hozzávetőlegesen 80 %-ka fog befolyni, összességében, hozzávetőlegesen 6.480.000,- Ft.

Reményeink szerint az adóztatási rendszer fentiek szerinti átalakításával- az építményadó hatályon kívül helyezésével és a magánszemélyek kommunális adójának bevezetésével a biztonságos gazdálkodás feltételei adottak lesznek a következő költségvetési évben.

Fentiekre tekintettel szükségessé vált a helyi adókról szóló 5/2015.(IV.15.) önkormányzati rendelet módosítása.

Tisztelettel kérem előterjesztésem megvitatását és a mellékelt rendelet-tervezet jóváhagyását.

**Tiszajenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2020.(.....) önkormányzati rendelete
a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosításáról
(tervezet)**

Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról szóló 5/2015. (IV.15.) önkormányzati rendeletét / továbbiakban: Ör./ az alábbiak szerint módosítja.

1.§ Az Ör. Építményadó című 1.§- 2.§-a hatályát veszti, helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„Magánszemélyek kommunális adója

1.§ Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 1. naptól Tiszajenő település közigazgatási területére határozatlan időre bevezeti a magánszemélyek kommunális adóját.

2.§ Magánszemélyek kommunális adója esetén az adó évi mértéke

- a) az adókötelezettség alá eső, belterületi építmény adótárgyak után és lakásbérleti jogonként adótárgyanként 12.000,- Ft/ év,
- b) adókötelezettség alá eső, belterületi telek adótárgyak után és külterületi építmény adótárgyak után adótárgyanként 6.000,- Ft/év. „

2.§ Az Ör. 3.§-a hatályát veszti.

3.§ Ez a rendelet 2023. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Tiszajenő, 2022. november 16.

Virág József
polgármester

Gyapjasné Sepsi Erzsébet
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve:

Gyapjasné Sepsi Erzsébet
jegyző

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése értelmében az alábbiak szerint előzetes hatásvizsgálatot végeztünk:

A tervezet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: Az önkormányzat bevételei növekedni fognak, a gazdálkodás kiegyensúlyozottá válik. A lakosság körében valószínűsíthetőleg nem lesz kedvező fogadtatása az új adónemnek.

A tervezet környezeti és egészségügyi következményei: Nem határozhatóak meg.

A tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Jelentős többletmunkát jelent az új adónem bevezetése és működtetése, az adózók számnak jelentős növekedésével számolunk.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következményei: Az önkormányzat pénzügyi stabilitásának biztosítása indokolta a rendelet módosítását, elmaradása veszélyezteti a gazdálkodás biztonságát.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Biztosítottak.

I n d o k o l á s

Általános indoklás


A kieső adóbevétel egy részének pótlásának okán szükségessé vált a helyi adórendelet felülvizsgálata.

Részletes indoklás

1.§-2.§ : Módosító és hatályon kívül helyező rendelkezéseket tartalmaz. Az adónem bevezetéséről és mértékéről rendelkezik.

3.§ : Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

Tiszajenő, 2022. november 16.



Virág József
polgármester



Tiszajenő Község Polgármesterétől
5094. Tiszajenő, Vasút utca 11 sz.
Tel:56/434-550
E-mail: info@tizsajeno.hu

Előterjesztés

Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022 november 24-én tartandó soron következő, rendes, nyílt testületi ülésére

Tárgy: Tiszajenő Község Környezeti Értékelésének elfogadása

Tisztelt Képviselő-testület !

Tiszajenő Község Képviselő-testülete a Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.-t (5000 Szolnok, Szántó krt. 52. I. lh. II/5) kötött szerződést, hogy a jóváhagyott településfejlesztési koncepció fejlesztési elképzeléseit figyelembe véve készítse el Tiszajenő Község teljes közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközeit.

A településrendezési eszközök önálló munkarésze a környezeti értékelés.

A településrendezési eszköz megalapozását szolgálták a megalapozó vizsgálatok, melynek részeként mind az épített környezet és táji környezet feltérképezésével, mind a környezetvédelemmel, ökológiával, infrastruktúrával mint meglévő állapottal elemzések, leírások, helyszíni bejárások során foglalkozva volt. A település fejlesztési elképzeléseit, adottságaira épített jövőképét a településfejlesztési koncepció tartalmazza, mely közép- és hosszútávon, mintegy 15 évre előretekintve meghatározza a fejlesztés fő irányait, és mindazokat a lépéseket, melyek a tudatosan felépített településképp eléréséhez nélkülözhetetlenek. A település fejlesztési elképzeléseinek változásai és a bekövetkezett társadalmi – gazdasági folyamatok változása miatt az Önkormányzat új településfejlesztési koncepciót alkotott, melyet 2018-ban Képviselőtestületi-határozattal jóváhagyott.

A környezeti értékelés folyamata:

- 2/2005 (I.11.) Korm. Rendelet alapján a 3. számú mellékletben meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményének megkérése arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet-vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás.
- Környezeti értékelés elkészítéséhez szükséges magasabbrendű tervek, tanulmányok, jogszabályok áttekintése
- Környezeti értékelés elkészítése a 2/2005 (I.11.) Korm. Rendelet 4. számú melléklete alapján

A párhuzamosan készülő, a tervbe folyamatosan beépülő környezeti vizsgálat jelentheti a garanciát a döntéshozók számára, hogy a terv megpróbálja minimalizálni, elkerülni a nem kívánt környezeti konfliktusokat.

Az elkészült környezeti értékelést előterjesztésemhez csatolom.

A fentiek alapján kérem a határozattervezet megvitatását és annak elfogadását.

Határozati javaslat

**Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2022.(..) Kt. sz. határozata**

Tiszajenő Község Környezeti Értékeléséről

Tiszajenő Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 1. pontjában megállapított feladatkörében eljárva, a Kormány 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelete a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 9. § (1) bekezdése értelmében, továbbá a 2/2005.(I.11.) Kormányrendeletben foglaltak szerint az alábbi határozatot hozza:

1. Tiszajenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Településrendezési Tervhez kapcsolódó környezeti vizsgálat részeként elkészült Tiszajenő Község Környezeti Értékelését megismerte, azt a határozat melléklete szerint jóváhagyja.

2. Ez a határozat 2023. január 1. napján lép hatályba.


Határidő: Folyamatos

Felelős: Virág József polgármester

Erről értesülnek:

- 1./ Képviselő-testület tagjai helyben
- 2./ Virág József polgármester helyben
- 3./ Gyapjasné Sepsi Erzsébet jegyző helyben
- 4./ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft 5000 Szolnok, Szántó krt 52.I.LH.II/5.
- 5./ Pálincás István főépítész
- 6./ Irattár

Tiszajenő, 2022. november 18.



Virág József
polgármester



Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.

5000 Szolnok, Szántó körút 52. I. LH. II/5.

Sz.: 3 / 2016.

TISZAJENŐ

KÖZSÉG

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZE

KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS

(2/2005 (I.11.) Kormányrendelet alapján)




Szolnok, 2022. augusztus hó

ALÁÍRÓLAP

Tiszajenő község településrendezési eszközének Környezeti értékelés munkaréséhez

Vezető településtervező:



Kiszeloovics Ildikó
TT-1-16-0238
településmérnök, városépítési
városgazdasági szakmérnök

Környezetvédelem:



Desics Judit
környezetmérnök,
környezetgazdálkodási, közmű üzemeltetői, ár-
és belvizvédelmi szakmérnök
SZ.K.V.1.1. Hulladékgazdálkodás
SZ.K.V.1.2. Levegőtisztaság – védelem
SZ.K.V. 1.3. Víz- és földtani közeg védelem
SZ.K.V.1.4. Zaj- és rezgésvédelem

1. A környezeti értékelés kidolgozási folyamatának ismertetése

Jelen környezeti értékelés Tiszajenő község településrendezési eszközei készítésének önálló munkarészeként készül. A településrendezési eszköz megalapozását szolgálták a megalapozó vizsgálatok, melynek részeként mind az épített környezet és táji környezet feltérképezésével, mind a környezetvédelemmel, ökológiával, infrastruktúrával mint meglévő állapottal elemzések, leírások, helyszíni bejárások során foglalkozva volt. A település fejlesztési elképzeléseit, adottságaira épített jövőképét a településfejlesztési koncepció tartalmazza, mely közép- és hosszútávon, mintegy 15 évre előretekintve meghatározza a fejlesztés fő irányait, és mindazokat a lépéseket, melyek a tudatosan felépített településkép eléréséhez nélkülözhetetlenek. A település fejlesztési elképzeléseinek változásai és a bekövetkezett társadalmi – gazdasági folyamatok változása miatt az Önkormányzat új településfejlesztési koncepciót alkotott, melyet 2018-ban Képviselőtestületi-határozattal jóváhagyott.

Környezeti értékelés folyamata:

- 2/2005 (I.11.) Korm. Rendelet alapján a 3. számú mellékletben meghatározott környezet védelméért felelős közigazgatási szervek véleményének megkérése arról, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás.
- Környezeti értékelés elkészítéséhez szükséges magasabbrendű tervek, tanulmányok, jogszabályok áttekintése
- Környezeti értékelés elkészítése a 2/2005 (I.11.) Korm. Rendelet 4. számú melléklete alapján

A párhuzamosan készülő, a tervbe folyamatosan beépülő környezeti vizsgálat jelentheti a garanciát a döntéshozók számára, hogy a terv megpróbálja minimalizálni, elkerülni a nem kívánt környezeti konfliktusokat.

- Az elkészített környezeti értékelésre a megkeresett környezet védelméért felelős szervek véleményeinek beépítése

1.1 Előzmények

A településrendezési tervet a település Önkormányzatának Képviselőtestülete azzal a céllal készítteti, hogy a törvényi előírásoknak eleget téve a jelenleg hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelő településrendezési eszközökkel rendelkezzen.

A településrendezési terv készítés első feladatáknak helyzetfeltáró, megalapozó vizsgálatok során - melyek külön munkarészekben kerültek dokumentálásra - a település történelmével, demográfiai elemzésével a fellelhető publikus források felhasználásával a települési adatszolgáltatás jelenkori kiegészítésével került sor.

A természeti és környezeti vizsgálat során feltérképezésre kerültek mindazok a védett és védelemre tervezett területek, amelyek országos és helyi védelme kapcsán a meglévő természeti állapot fenntartható. A természeti állapot és természetvédelem szakszerű

bemutatásához a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet által meghatározott, településrendezési terv kötelező, szakági alátámasztó munkarészei elkészültek.

A környezeti értékelésnél figyelembe vételre került a település jóváhagyott településképi arculati kézikönyve és hatályos településképi rendelete.

A településfejlesztési koncepció és annak elhatározásain alapuló településrendezési terv készítésénél figyelembe lett véve az EU fejlesztéspolitikai kereteivel összhangban a térségi versenyképesség alapfeltételeinek megteremtése, ezen belül környezetvédelmi szempontból a minőségi környezetet biztosító infrastruktúra, azaz a csökkenő környezeti terhelést biztosító szennyvíz és hulladékgazdálkodás.

A településrendezési eszközök és környezeti értékelés készítésénél is fő szempont a fenntartható fejlődés irányelvének figyelembe vétele.

1.2 A tervezési folyamat más részeihez való kapcsolódása

Jelen környezeti értékelés kapcsolódik a településre készülő településrendezési eszközökhöz. Figyelembe veszi a település fejlesztési elképzeléseit tartalmazó fejlesztési koncepciót. A készülő településrendezési terv településszerkezeti munkarészének alátámasztó szakági fejezeteiben a település hosszútávú fejlesztéséhez kapcsolódva meghatározásra kerültek mindazon környezeti megoldások, melyek a fenntartható fejlődést szolgálják. A településrendezési terv részeként készül a környezeti értékelés, mely a jogszabály által előírt államigazgatási szervek előzetesen adott tematikáját, szakmai elvárásait figyelembe veszi.

1.3 A környezeti értékelés készítése során tett javaslatok hatása a terv illetve program alakulására

- A környezeti értékelés során a fő szempont a környezeti állapot legalább szintentartása, valamint javítása. Ennek során a település központi részén a zöldfelületek revitalizációja valósul meg, valamint prioritást élvez a környezetrendezés, zöldfelületek fenntartása. A már lezárt hulladéklerakó rekultivációját követően az utógondozás és monitoring szakasz megfelelő elvégzése érdekében a terület lezárt hulladéklerakó besorolást kap
- Természetvédelmi szempontból kiemelt figyelmet fordítottunk: az OTTrT és MTrT szerint a Tisza folyó és árterére, mely a tájképvédelmi terület övezetébe, valamint védett természeti terület övezetébe sorolt. Országos jelentőségű természetvédelmi oltalom kijelölése alatt áll, mely a Közép – Tiszai – Tájvédelmi Körzet területe. A Natura 2000 védelem alatt álló területek, a külterületi védett gyepek kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területre és a Tisza hullámtere különleges madárvédelmi terület.
- A külterületi szántóterületeken továbbra is cél a mezőgazdasági termelés, szántóföldi növénykultúrák termesztése, továbbá a biogazdálkodás szorgalmazása.
- A helyi munkahelyteremtő beruházások számára olyan területek és funkciók meghatározása javasoltak, amelyek jelentős mértékű környezetkárosító hatással nem bírnak.
- A környezeti minőség javítása érdekében a belterületen, a település központjában zöldfelületi rendezés és egységes településközpont

létrehozása a cél, valamint a település fogadókapujában új közpark kialakítása

- Kiemelt cél a munkahelyek megőrzése, újabb munkahelyteremtő beruházások támogatása.
- A külterületi fejlesztések kijelölésénél figyelembe lett véve a magasabbrendű tervekben rögzített térségi területfelhasználás, valamint a hatályos településszerkezeti terv.
- A külterületen jelentős változás a korábbi vízgazdálkodási területbe sorolt árterület tényleges területhasználat szerinti besorolása. A területek ártéri mezőgazdasági, ártéri gazdasági erdő és ártéri védelmi erdőterületek.
- Az erdőterületek az Országos Erdőállomány Adattár szerint kerültek kijelölésre.
- Védelmi célú erdőterület került kijelölésre az iparterület mellett
- Kompenzációs védelmi célú erdőterület kijelölése a gazdasági és különleges, mezőgazdasági üzemi terület mellett

1.4 A környezet védelméért felelős szervek és az érintett nyilvánosság bevonása, az általuk adott véleményeknek, szempontoknak a környezeti értékelés során történő figyelembe vétele, az indokok összefoglalása

A településrendezési terv készítése során a település civil szervezetei, alapítványai, közösségi szervezeti az államigazgatási szervek, a közműszolgáltatók és a lakosság bevonásra került a rendezési terv készítése során.

A vonatkozó magasabb szintű jogszabály biztosítja terv széleskörű véleményeztetését mind a szakhatóságokkal, mind a lakossággal, illetve a szomszédos települések önkormányzataival is.

A lakossági észrevételezés során a településrendezési terv készítésével kapcsolatos olyan vélemény, mely környezet alakítási szempontból figyelembe vehető lenne ezen munkafázisig nem érkezett. A településfejlesztéssel kapcsolatos lakossági kívánalmak már a településfejlesztési koncepcióba beépítésre kerültek.

A településrendezési terv készítése során a termőföld védelme érdekében külön egyeztetésre került sor az állattartó telep és az ipari telepek tulajdonosaival a fejlesztési lehetőségek kijelölése érdekében. A telephelyek telken belüli, elsősorban technológiára fókuszáló fejlesztést terveznek.

Új beépítési területként iparterület fejlesztésre került kijelölésre terület a meglévő ipartelepekhez közel, valamint gyümölcsfeldolgozó üzem céljából kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület a Mira telephez vezető út mellett.

A település fejlesztésével kapcsolatban a nagyobb gazdálkodó szervezetek (iparterületek tulajdonosai, munkáltatói) egyénileg is megkeresésre kerültek és a készülő településrendezési eszközök több munkafázisban és készültségi fokban bemutatásra kerültek bizottsági ülésen és testületi ülésen.

1.5 A környezeti értékelés készítéséhez felhasznált adatok forrása, az alkalmazott módszer korlátai, nehézségek, az előrejelzések érvényességi határai, a felmerült bizonytalanságok

A környezeti értékelés készítéséhez felhasználásra került Tiszajenő község településrendezési eszközének eddig elkészült munkaközi anyagai.

Az előrejelzések időtartama megegyezik a településrendezési terv időtartamával, mintegy 10-15 évvel.

A felmerült bizonytalansági tényezők a tervezett beruházások megvalósulásával kapcsolatosak. A településrendezési terv által leírt szabályozás nem a konkrét tervezett épületeket szabályozza, hanem meghatározza azokat a paramétereket, amelyek betartásával a területen építeni, fejleszteni lehetséges. A különböző területfelhasználási egységeken belül azonban főleg a gazdasági fejlesztési területeken az ott elhelyezett létesítmény funkciója és környezetterhelése nem ismert, az majdan az adott épület-építmény hatósági engedélyezési eljárásánál válik bizonyossá.

A bizonytalanságot növeli a technológia fejlődése, bizonyos tevékenységek elvégzéséhez szolgáló technológiák az innováció hatása miatt, a fejlesztések pozitív hatásaként kevésbé terhelik kibocsátással a környezetet.

Tiszajenő község jövőképe egy ipari üzemekkel rendelkező, továbbá agrár hagyományokat folytató, korszerű állattartó telepekkel és jelentős mezőgazdasági területekkel rendelkező külső eladásra termelő, a megújuló energiákat használó ipari - agrár település, új ipari létesítményekkel, idegenforgalmi szempontból jelentős beruházásokkal, élhető települési környezettel.

A környezeti értékelés készítéséhez az Önkormányzat által szolgáltatott adatok, az állapotfelmérések, a statisztikai adatok lettek felhasználva.

2. A terv illetve program és kidolgozásukkor vizsgált változatok rövid ismertetése

2.1 A terv, illetve program céljainak, tartalmának összefoglaló ismertetése, kiemelve a környezeti értékelés készítése szempontjából fontos részeket

A településrendezési terv készítése céljának, a fejlesztés irányainak bemutatását a településfejlesztési koncepció fő fejlesztési elemei tartalmazzák, melyek az alábbiak:

A településfejlesztési koncepció célja a települést érintő konkrét fejlesztési célok megfogalmazása, mely révén a település történelmi, földrajzi, kulturális, gazdasági adottságai hasznosítva lennének.

A településfejlesztésnél figyelembe kell venni, és szem előtt kell tartani a fenntartható fejlődést, a meglévő adottságokra és lehetőségekre alapozó reális fejlesztéseket, a települési közösség érdekeit, a hosszú távú elképzeléseket, a települési természeti és épített értékek megtartását, megőrzését és hagyományörző hasznosítását, továbbá a társadalmi, gazdasági ökológiai hatásokat.

A fenntartható fejlődés a társadalmi haladás – méltányos életkörülmények, szociális jólét-elérése, megtartása érdekében a gazdasági fejlődés biztosítását és a környezeti feltételek megőrzését jelenti. A természeti erőforrásokkal való fenntartható gazdálkodás azt jelenti, hogy a természeti környezet eltartóképességével összhangban lehet csak a társadalom reális szükségleteinek a kielégítéséről gondoskodni, a környezet eltartóképessége egyben az igények kielégítésének korlátja is.

A környezeti fenntarthatóság a környezeti, kulturális és természeti értékek védelme mellett biztosítja a lakosság életminőségének fenntartását, javítását, a gazdaság számára alapot biztosító természeti és kulturális erőforrások harmonikus és kíméletes igénybevételét.

A jövőkép a település táji, természeti, társadalmi, gazdasági, történelmi adottságainak megfelelő minőségi fejlődést feltételez. Ennek megvalósulását elősegítendő figyelembe veszi a lehetséges erőforrások kihasználását, a jelenlegi kedvező elemek és körülmények megtartására.

A település stratégiai célkitűzései:

- *Minőségi társadalmi környezet kialakítása;*
- *Versenyképes fenntartható gazdasági fejlődés biztosítása.*

A minőségi társadalmi környezet kialakítása alapvető stratégiai cél a település számára. Ebben a stratégiai célban megfogalmazódik egyrészt a tiszta, élhető környezet iránti igény, másrészt a falusias jellegét őrző, hagyományait tisztelő településkép megvalósítási törekvése. A társadalmi környezet minőségét emeli a szabadidős tevékenységek felértékelődése, melyekhez a település megfelelő körülményeket kíván biztosítani. Ugyanakkor idetartozik a magas színvonalú települési infrastruktúra beleértve a közlekedési-, közműves és intézményi hálózatot is. A település közbiztonságának növelése is a minőségi társadalmi környezet kialakítását szolgálja.

A versenyképes fenntartható gazdasági fejlődés stratégiai cél magába foglalja a természeti erőforrásokkal történő racionális gazdálkodást, az ezzel párhuzamos gazdasági fejlődést, és e kettőt együttesen: a település hosszú távon versenyképességének növelését. A fenntartható fejlődés egy olyan fejlődési forma, ami úgy elégíti ki a jelen nemzedék igényeit, hogy az ne akadályozza a jövő generációt saját igényeik kielégítésében.

Mind a természeti környezet sérülékenysége, mind pedig a megváltozott fogyasztói igények azt indokolják, hogy Tiszajenő hosszú távon számoljon a környezetkímélő gazdasági fejlődéssel. Ez természetesen egyaránt vonatkozik valamennyi gazdasági ágazatra, beleértve az ipari területeken tervezett fejlesztéseket, vagy akár a mezőgazdasági szektorban történő fejlesztéseket.

A település gazdasági erejét, az élhető település megteremtését korlátozza a munkalehetőségek és a munkaerőt megtartó munkahelyek alacsony száma.

A településfejlesztés elsődleges céljai közé tartozik a munkahelyek teremtése és megőrzése, a helyben lévő gazdasági vállalkozások fejlesztése, új ipari üzemek letelepedésének elősegítése, a mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozó vállalkozások fejlesztésének ösztönzése és egyéb munkahelyteremtő vállalkozások támogatása.

Tiszajenő község legfontosabb potenciálja a meglévő ipari terület, a jó közlekedéshálójai elhelyezkedés, Szolnok és Kecskemét húzóhatása, továbbá a hagyományokkal rendelkező állattartó telepek fejlesztése, korszerűsítése és újabb állattartó telepek létesítése, a meglévő Mira – gyógyvízkitermelő telephely. A versenyképes mezőgazdasági vállalkozások ösztönzése, az agrárszférához kapcsolódó egyéb feldolgozóipar megteremtése, fejlesztése.

A meglévő táj megőrzése, a kialakított természeti környezet fenntartása kiemelt feladat. A település egyik legnagyobb vonzerejének számító rendezett, nyugodt települési élettér megőrzése, a zöldfelületek fenntartása elsődleges prioritású.

A település elérendő céljai között szerepel a települési környezet javítása. Az itt élők számára egy élhető, jó infrastruktúrával rendelkező, rendezett településképű, működő intézményi

szolgáltatásokkal rendelkező település megteremtése, működtetése. Kiemelt cél az esélyegyenlőség és a társadalmi szolidaritás biztosítása.

A település jövőképe:

- *Térségi szerepkör szempontjából:*

A település térségi kapcsolatok szempontjából a 4625. számú országos főúttal Szolnokhoz és Tiszakécskén keresztül Kecskeméthez kapcsolódik. A térségi kapcsolat a közlekedés, a gazdaság, az oktatás és az egészségügy szempontjából lényeges. Közlekedés szempontjából a településnek közvetlen vasúti kapcsolata van, a Lakitelek – Szolnok nem villamosított vasúti szárnyvonal érinti a települést. Gazdaság szempontjából Szolnok, Kecskemét, Tószeg nagyobb munkaerő felvevő vállalkozásai a nem helyben foglalkoztatott munkaerő nagy részét alkalmazzák és a település jövőképe szempontjából ezen települések fejlesztése húzóerőként hat. Foglalkoztatás szempontjából Szolnok és Kecskemét nagyobb munkaerő foglalkoztató vállalkozásai saját autóbuszos bejárást biztosítva napi ingázással foglalkoztatnak dolgozókat. Oktatás tekintetében a szolnoki középfokú oktatási intézmények és Kecskemét középiskolái meghatározók. Az egészségügyi középfokú ellátás (szakorvosi ellátás) és a kórházi ellátás Szolnokon, továbbá az orvosi ügyelet járási szinten biztosított, a megyei ellátás pedig Szolnokon vehető igénybe. Közigazgatásilag a Kormányhivatal, Szolnoki Járási intézményei biztosítják a hatósági feladatok egy részét, mely közelmúltban átalakított közigazgatási rendszer tovább fejlődik és a későbbiekben méginkább a járási hivatalok látják el a járás településeinek közigazgatási feladatait. Tiszajenő Községgel közös önkormányzati hivatal Vezseny község hivatala, ezért közigazgatásilag Vezseny községgel szoros a kapcsolat.

Térségi szerepkör szempontjából a környező településekkel történő együttműködést szorgalmazni kell, ezen belül kiemelt cél a turisztikai együttműködés fejlesztése, a Tisza - menti települések (Tószeg, Vezseny, Tiszakécske) turisztikai attrakcióinak kiegészítése, a turisztikai kínálat színesebbé tétele. Kulturális együttműködés szempontjából a szomszédos településekkel közös rendezvénysorozatok szervezése, többhelyszínes kulturális események szervezése bővítheti a turisztikai kínálatot.

- *Gazdaság szempontjából:*

A település potenciálisan legnagyobb gazdaságfejlesztési lehetősége és kitörési pontja az ipar, mint önálló ipari üzemek, vagy, mint a nagyobb gyárak beszállítói háttérpara, továbbá a mezőgazdaság és állattenyésztés fejlesztése. A településen a meglévő ipari vállalkozások, a kisebb gazdasági telephelyek, üzemek. letelepülő vállalkozások húzóerővel hatnak a gazdaság fejlesztésére.

Gazdasági szempontból meghatározó a Ramexa Zrt. ipari vállalkozás. A belterület melletti külön ipartelep jelentős számú helybeli és környékbeli munkaerőt foglalkoztat.

A település elsődleges feladata a gazdaságfejlesztéssel együtt a munkahelyteremtés, mely egyrészt a helyben meglévő ipari és mezőgazdasági vállalkozások fejlesztéseivel munkahelyteremtésével, másrészt az újonnan letelepülő vállalkozások munkahely teremtésével biztosíthatók.

- *Társadalmi szempontból:*

A település célja a lakosságmegtartás, mely elsődlegesen a születések számának növelését, a fiatalok letelepedésének ösztönzését, továbbá a bevándorlást jelenti. Ennek érdekében az Önkormányzat már évekkel ezelőtt is jelentős lépéseket tett kedvezményes telkek és ingatlanok biztosításával a betelepülő nagycsaládok részére. Tiszajenő esetében a legnagyobb vonzóerő, a nyugodt, falusias környezet, a jó közbiztonság, az összetartó közösség, a rendezett településkép, valamint Szolnok és Kecskemét közelsége, a működő általános iskola. A kedvező népesedési folyamatok elérhetők a helyi munkahelyteremtéssel, a helyben foglalkoztatottak számának növelésével, a lakókörnyezet fejlesztésével, a település további letelepedést ösztönző juttatásaival. A helyben maradáshoz a szociális védőháló is erősítheti a családgondozással, továbbá a felnövekvő nemzedék megfelelő oktatási intézményekben történő elhelyezésével. A rendezett, kulturált településkép, megfelelő településközponttal is hozzájárulhat a település fejlesztéséhez, a népességmegtartáshoz. Hozzá tartozik az identitástudat növelése, mely jelenti a helyi hagyományok őrzését és a kulturális hagyományok ápolását.

- *Táji, természeti szempontból:*

Tiszajenő legnagyobb természeti értéke a Tisza természeti környezete. A település igazgatási területét érintő Tisza folyó természetközeli kirándulások célpontja lehet. A külterület védett növény és állatvilága megőrzését hosszútávon biztosítani kell. Lehetőség szerint meg kell ismertetni a védett állat és növényfajokat és a természetközeli turizmust is támogatni kell. A település országos hírű értéke a Míra keserűvíz, melyet a külterületen termelnek és palackoznak. Fel kell készülni a klímaváltozás hatásainak megakadályozására, ennek érdekében vissza kell szorítani a gépjármű használatot, és a fűtés környezetkímélő módjait kell választani, az alternatív fűtési módot minden közintézményre ki kell terjeszteni, valamint a lakóterületeket is be kell vonni. A napeleemes energiahasználatot preferálni kell mind az intézményeknél, mind a magántulajdonú épületeknél.

- *Épített környezeti szempontból:*

A településarculati kézikönyv elkészítésével a helyi arculat meghatározása, megőrzése, a település épített, környezeti értékeinek feltérképezése, a településképi rendelettel a helyi művi értékének védelem alá helyezése, továbbá pályázatok révén a közintézmények és lakóingatlanok értékörző felújítása kiemelt feladat.

Tiszajenő jövőképe az elkövetkezendő 20 évben:

- A településen a népesség száma növekszik, rendezett településképével, nyugodt lakókörnyezetével vonzóvá válik a betelepülőknek
- A lakosság korösszetétele javul, a felnövekvő generáció jelentős számot képvisel
- Magas színvonalú lakókörnyezet alakul ki a kulturális, táji értékek fenntartható hasznosításával.
- A zöldfelületek revitalizációja megvalósul.
- A Ramexa ipartelep tovább bővül
- Új ipari üzemek jönnek létre
- A külterületi állattartó telepek fejlődnek, újabb telepek alakulnak ki
- Idegenforgalmi fejlesztés valósul meg

- Az oktatás színvonala növekszik, a településen különböző képzési formák valósulnak meg, biztosítottá válik az egy életen át tartó tanulás programja.
- A megújuló energiaforrások felhasználása növekszik
- A település öfenntartási törekvései megvalósulnak, az energiahordozók kiváltása megtörténik, az élelmiszer helyben történő megtermelése és feldolgozása biztosított.
- Új ipari létesítmények jönnek létre, melyek környezetbarát technológiákat alkalmaznak.
- A külterületi állattartó telepek működnek, telephelyen belül minőségi fejlesztést végeznek
- A közbiztonság továbbra is megfelelő
- Új, korszerű játszótér valósul meg
- A meglévő játszótér bővítésre kerül különböző játszószerekkel
- Az idősek számára jelzőrendszeres segélyhívás működik
- Kerékpáros közlekedés fejlesztése új kerékpárutak létesítésével megvalósul
- A temetőhöz vezető út burkolása megtörténik
- Az EUROVELO kerékpárút települési szakasza megvalósul
- A középületek akadálymentesítése befejeződik
- A községháza energetikai felújítása és teljes akadálymentesítése megvalósul
- Ivóvízminőségjavítás keretein belül az ivóvízvezetékek cseréje megtörténik
- Új piac és közösségi tér jön létre a közpinti részen
- Belterületi csapadékvíz elvezetés II. üteme elkészül
- Belterületi utak javítása, felújítása megtörténik
- Zöldség – gyümölcs feldolgozó, csomagoló és hűtőház épül a külterületen
- Zöldhulladék komposztálás megvalósul
- Utcaképek minőségi fejlesztése megvalósul új utcanév táblákkal és utcabútorokkal
- A 4625 jelű országos közlekedési út pályaszerkezetének megerősítése megvalósul
- A 013 hrsz-ú út megnyitásra kerül, mint mezőgazdasági feltáróút
- Informatikai fejlesztés valósul meg hírközlési szolgáltatók révén

2.2 A terv, illetve program összefüggése más releváns tervekkel, illetve programokkal

A településrendezési terv részeként készülő környezeti értékelés készítése során figyelembe lettek véve mindazon hatályos magasabbrendű tervek, koncepciók, melyek a településrendezés és a környezeti állapot szempontjából kötelezően figyelembe veendő.

A 314/2012. (XI.8.) a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló Kormányrendelet, valamint a többször módosított Országos Területrendezési Terv (2003. évi XXVI. Törvény) a település közigazgatási területét érintő előírásai, a térségi területfelhasználási kategóriák, valamint országos övezetek figyelembe lettek véve, azok vonatkozó szigorító előírásai a helyi építési szabályzatba beépítésre kerültek. Fenti magasabbrendű tervhez való igazodás a településszerkezeti terv leírás önálló fejezeteként, mint a településrendezési terv része dokumentálva lett.

Az új, 2020. májusától hatályos Jász – Nagykun - Szolnok Megyei Területrendezési Terv Tiszajenő közigazgatási területét érintő térségi területfelhasználási kategóriái figyelembe lettek véve, valamint a szerkezeti terv leírás önálló fejezetében számszaki igazolással dokumentálásra került az OTTrT-hez (2019.évi) és az új MTrT-hez való igazodás. Az MTrT által meghatározott fejlesztések, mind területfelhasználás, mind infrastruktúra területén a terven ábrázolásra kerültek.

Tiszajenő községre vonatkozóan az alábbi tervek, koncepciók lettek figyelembe véve a környezeti értékelés során.

- országos szinten: Országos Területfejlesztési Koncepció, Országos Területrendezési Terv, Új Magyarország Fejlesztési Terv, Új Magyarország Vidékfejlesztési Stratégiai Terv, Nemzeti Környezetvédelmi Program, Országos Hulladékgazdálkodási Terv
- regionális és megyei szinten: Jász – Nagykun – Szolnok Megyei Területrendezési Terv 2020.

Magasabb szintű tervekben szereplő környezet alakítási elképzelések	Tiszajenő településrendezési eszközeiben és a környezeti értékelésben szerepeltetése
Természeti elemek, természeti területek, természeti értékek és természeti erőforrások megőrzése	Lehatárolásra és szabályozásra kerültek a tervezett természetvédelmi oltalom alatt álló Tisza folyó és partja melletti területek, valamint a Natura 2000 területek. Ezen területekre a helyi építési szabályzat, az országos elképzelésekkel összhangban külön szigorító intézkedéseket tartalmaz.
Szelektív hulladékkezelés elősegítése	A jelenleg kijelölt hulladékgyűjtő szigetek révén a belterületen a papír- üveg, műanyag szelektív gyűjtése megoldott. A lakossági igények alapján a hulladékgyűjtő szigetek bővítése, újabb szigetek kijelölése lehetséges, vagy külön zsákos vagy szelektív hulladékgyűjtő edényes hulladékszállítás bevezetése. Az intézményekben a használt elemek, fénycsővek külön gyűjtése. A szelektív hulladékgyűjtés terén a PET palack prések és gyűjtők közösségi épületekben, intézményekben történő elhelyezése.
Levegő-, por-, zajszennyezés mérséklése	A nagyobb forgalmú utak mellett teljes fasorokkal csökkenthető a környezetterhelés. A porszenyezést mérsékelné a burkolattal nem rendelkező utak burkolása mind kül- mind belterületen. Ugyancsak ezt a célt szolgálja az erdőterületek, közte az iparterület melletti véderdősáv kijelölése.
Csatornázás és szennyvíztisztítás	A településen kiépült csatornahálózat található. A település célja a szennyvízcsatornahálózatra történő csatlakozás 100%-os szintjének elérése.
Levegőtisztaság védelem	A levegő tisztaság védelme érdekében a légszennyezések csökkentése, a füst és égéstermék kibocsátás minimalizálása, a kertekben történő növényi hulladék égetés helyett a komposztálás elterjesztése
Víz minőségvédelem	A Tisza folyó, felszíni vizek, csatornák területei, mint vízgazdálkodási terület szabályozott a rendezési tervben, ahol beépítésre szánt terület nem jelölhető ki.
Talajvédelem	Talajvédelem érdekében a cél a szennyvízcsatorna hálózatra történő teljes rácsatlakozás, a külterületi termőföldeken pedig a kemikáliák csökkentése és a biogazdálkodás szorgalmazása.
Települési környezetminőség javítása	A településközpont megújítása a település központi részén környezetminőségi javulást eredményez, melynek során megújulnak egyes épületek és zöldterületek, valamint egységes zöldfelületi rendszer jön létre és ugyancsak a környezetminőség javulását eredményezi az új közpark kialakítása az országos mellékút mellett.

A fent említett tervekben, programokban Tiszajenő községre vonatkozó fejlesztési elképzelésekkel összhangban áll a település fejlesztési elképzelése, valamint a magasabbrendű tervek regionális, térségi fejlesztései megjelennek a település településrendezési tervében.

A település tervezett rendezési folyamatai illeszkednek a kistérségi, illetve a megyei elképzelésekhez, figyelembe veszik az érintett államigazgatási szervek illetve szakhatóságok javaslatait, vonatkozó előírásokat. A tervezett javaslatok során az EU által preferált programokhoz való csatlakozás lehetősége biztosításra került.

2.3 A változatok közötti választás indokai, a választást alátámasztó vizsgálat rövid leírása.

A település korábbi fejlesztési elképzelése a volt hulladéklerakó területének erdőterületbe sorolása, a lezárt hulladéklerakó rekultivációs rétegének megbontásával járna, ezért a környezetvédelmi hatósággal egyetértve ezen területfelhasználás változik. Ugyancsak ezen terület egyik alternatív fejlesztési célja a megújuló energiahasznosítási terület volt, azonban fenti okok miatt ez sem valószínűsíthető meg. A reális cél a terület rekultivált lezárt hulladéklerakóként történő besorolása.

Ugyancsak változatok közötti választás Tiszajenő község esetében a Tisza folyó árvízvédelmi töltésén belüli úgynevezett árterület területhasznosítása. A környezetvédelem, a természetvédelem, a település érdekeit és a tényleges területhasználatot figyelembe véve ezen terület többszintes területfelhasználásként kerül kijelölésre.

3. A terv, illetve a program valamint a változatok megvalósítása környezeti hatásainak, következményeinek feltárása

A vizsgálatok elsődleges célja, hogy feltárja a terv céljai közötti összehangoltságot, feltárja az esetleges ellentmondásokat, vizsgálja a célok közötti belső kapcsolatokat. A kapcsolatok feltárásából jól láthatók a célok egymásra hatásának azon kritikus pontjai, amelyek erősíthetők, vagy éppen gyengíthetők egymást a terv érvénybe lépése, alkalmazása során.

A terv megvalósulása esetén környezeti hatást kiváltó tényezők, tervi elemek és az általuk hatást kiváltó tényezők, illetve ezek fenntarthatóságra gyakorolt hatása

Területfelhasználási kategóriák, övezetek, építési övezetek, infrastruktúra elemek övezeti típusonként	Hatótényező	Fenntarthatóságra gyakorolt hatás	Hatás jelleg +/-
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölése külterületen	A terület új beépítésre szánt területként történő kijelölése, amely infrastruktúra fejlesztést igényel	Területfoglalás mértéke nem jelentős	-/+
Általános mezőgazdasági területre visszaminősítés belterületen	Új beépítésre szánt terület kijelölésével nem jár, a jelenlegi használat szerinti visszaminősítés ipari gazdasági területből	Területfoglalással nem jár.	+/+
Különleges vízműtelep kijelölés	Tényleges területfelhasználási	-	0/0

TISZAJENŐ - KÖRNYEZETI ÉRTÉKELES

	változás nincs, jogszabály miatti átsorolás		
Zöldterület, közpark kijelölése	Új beépítésre szánt terület kijelölésével nem jár, fejlesztési elképzelés miatti változás	Területfoglalással nem jár.	+/+
Természetközeli terület kijelölése belterületen	Tényleges területfelhasználási változás nincs, jogszabály miatti átsorolás	Területfoglalással nem jár.	+/+
Településközpont vegyes terület kijelölése belterületen	Új beépítésre szánt terület kijelölésével nem jár, a jelenlegi használat szerinti és a tervezett használatnak megfelelő változtatás	Területfoglalással nem jár.	+/+
Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület kijelölése belterületen	Új beépítésre szánt terület kijelölésével nem jár, a jelenlegi használat szerinti és a tervezett használatnak megfelelő változtatás	Területfoglalással nem jár.	+/+
Lakóterület kijelölés belterületen	Új beépítésre szánt terület kijelölésével nem jár, a jelenlegi használatnak és a jövőbeni elképzeléseknek megfelelő változtatás.	Területfoglalással nem jár.	+/+
Ipari, Gazdasági terület kijelölése	Külterületi beépítésre nem szánt területen, beépítésre szánt terület kijelölése, mely teljes infrastruktúra fejlesztést igényel.	Területfoglalás jön létre, alulhasznosított terület hasznosítása	-/+
Erdőterület kijelölése (gazdasági és védelmi)	Külterületi beépítésre nem szánt területen a tényleges használat és az Országos Erdőállomány Adattár szerint erdőterületek kijelölése, valamint az iparterület, a kereskedelmi szolgáltató gazdasági és a különleges, mezőgazdasági üzemi terület mellett véderdősáv kijelölése	Az élőhely megőrzése biztosítottá válik.	+/+
Különleges beépítésre nem szánt Mira - telep terület	Új beépítésre szánt terület kijelölésével nem jár, a jelenlegi használatnak és a jövőbeni elképzeléseknek megfelelő változtatás.	Beépítésre nem szánt terület, így az ökológiai hálózatra vonatkozó előírások biztosítottak	+/+
Különleges beépítésre nem szánt lezárt hulladéklerakó	Visszaminősítés, Különleges beépítésre nem szánt lezárt hulladéklerakó területbe	A rekultiváció szerinti utógondozás miatt a terület lezárt hulladéklerakó	+/+
Falusias lakóterület kijelölés külterületen	Új beépítésre szánt terület kijelölésével nem jár, a jelenlegi használatnak és a jövőbeni	Új területfoglalással nem jár.	+/+

	elképzeléseknek megfelelő változtatás.		
Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területek	Jogszályváltozás miatt a jelenlegi használatnak és a jövőbeni elképzeléseknek megfelelő változtatás.	Új területfoglalással nem jár.	+/+
Általános mezőgazdasági terület	Jogszályváltozás miatt, valamint a jelenlegi használatnak és a jövőbeni elképzeléseknek megfelelő változtatás.	Területfoglalással nem jár.	+/+
Vízgazdálkodási területek (Tisza, csatorna, töltés) kijelölése	Jogszályváltozás miatti változtatás	Területfoglalással nem jár.	+/+
Ártéri mezőgazdasági és ártéri gazdasági erdő valamint ártéri védelmi erdő területek kijelölése	Jogszályváltozás miatti változtatás	Területfoglalással nem jár.	+/+
Tervezett közutak	Infrastruktúra fejlesztés	Területfoglalás részben mezőgazdasági területen, részben már kiépített út mellett, az élőhelyre a meglévő nyomvonal miatt nincs hatással, a mezőgazdasági területen élőhely megszűnés	+/-
Kerékpárút	Infrastruktúra fejlesztés	Területfoglalás a kiépített út mellett, az élőhelyre a meglévő nyomvonal miatt nincs hatással	+

3.1 A terv, illetve program céljainak összevetése a terv, illetve program szempontjából releváns nemzetközi, közösségi, országos, vagy helyi szinten kitűzött környezeti- és természetvédelmi célokkal

Magyarországon az első környezetvédelmi törvény 1976-ban született, de hatása a törvény keretjellege miatt korlátozott volt. A környezetvédelem társadalmi üggyé válása hazánkban az 1980-as évek második felére tehető.

Több éves szakmai vita után a Magyar Országgyűlés 1995-ben fogadta el a környezetvédelmének általános szabályairól szóló új törvényt (1995. évi LIII. törvény), mely a már meglévő hazai tervezési rendszerek (területrendezés, területfejlesztés, településrendezés, településfejlesztés, stb.) mellett egy új típusú tervezés alapjainak a megteremtését irányozza elő.

A Nemzeti Környezetvédelmi Program kidolgozásának részletes előírásait a törvény rögzíti. Ennek alapján az Országgyűlés 83/1997. (IX. 26.) határozata rendelkezett az 1997-2002 közötti időszakra szóló első Nemzeti Környezetvédelmi Programról (továbbiakban NKP-I), és tudomásul vette a megvalósításának általános tervét. A végrehajtás éves intézkedéseit kormányhatározatok hagyták jóvá.

A 2003–2008 közötti időszakra szóló második Nemzeti Környezetvédelmi Program (továbbiakban NKP-II) kidolgozásának alappilléret az NKP-I végrehajtása során felhalmozott tapasztalatok alkotják. Az NKP-I alapvető feladatát teljesítette: kijelölte a magyar környezetpolitika célkitűzéseit és cselekvési irányait, valamint felvázolt egy beavatkozási tervrendszert.

Az NKP-II kidolgozása a legfontosabb hazai és nemzetközi környezetpolitikai alapelvek figyelembevételével történt. Ezen alapelvek három csoportot képeznek:

- A környezetvédelemben mára már hagyományosnak tekintett alapelvek (pl. az elővigyázatosság, a megelőzés, a helyreállítás, a felelősség, az együttműködés, a tájékoztatás, a nyilvánosság és a szennyező fizet elve).
- A fejlett országok környezeti tevékenysége alapján számunkra példaértékűnek tekinthető további alapelvek (a megosztott felelősség; az átláthatóság biztosítása a tervezés, döntéshozás, finanszírozás, megvalósítás és ellenőrzés során; kiszámíthatóság a szabályozásban és a finanszírozásban; számonkérhetőség, világos célok, mérhető teljesítmények; partnerség, szubszidiaritás, addicionalitás, többszörös hasznú intézkedések).
- A legátfogóbb elvek sorába a fenntartható fejlődés alapelvei tartoznak. Ezek részletes kifejtését a Fenntartható Fejlődés Nemzeti Stratégiája tartalmazza. Az alapelveket az NKP-II végrehajtása során is érvényesíteni kell, ezzel is elősegítve a fenntartható fejlődés irányába történő átmenet társadalmi, gazdasági és környezeti feltételeinek kialakítását.

A terv és programok céljaival való összevetés:

- A településrendezési terv készítése során elsődleges prioritást kapott a közösségi, országos és helyi szintű természetvédelmi célok megjelenése és figyelembe vétele. Ezek alapján lehatárolásra kerültek a természetvédelmi területek, a Közép – Tisza Tájvédelmi Körzet, valamint a Natura 2000 területek, a Jászkarajenői puszták (HUDI 10004) különleges madárvédelmi terület, a Közép – Tisza (HUHN10004) különleges madárvédelmi terület, a Közép – Tisza (HUHN 20015) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület, Jászkarajenői puszták (HUDI21056) kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.
- az Országos Területrendezési Tervről szóló törvényben (OTRT) valamint 2020-ban jóváhagyott Jász – Nagykun - Szolnok Megye Területrendezési Tervében Tiszajenő közigazgatási területét érinti az országos ökológiai hálózat, mely kijelölésre került a településrendezési tervben.

Fenti területeken elsődleges szempont a természet védelme, így ezen területek beépítésre szánt területté nem minősíthetők.

3.2 Környezetvédelmi célok és szempontok megjelenése illetve figyelembevétele a tervben, illetve programban

A fejlesztési célok jelentős része a helyi komfortfokozat növelése mellett környezetvédelmi célokat is szolgál (pl.: közműfejlesztések). A szabályozás során a hatályban lévő jogszabályok, illetve a környezetvédelmi hatóság által javasolt előírások betartása a cél; továbbá a magasabb szintű tervek, programok , környezetvédelmi javaslatai is figyelembe lettek véve.

Környezeti problémák és okozott környezeti következmények

Probléma	Problémás állapot	Következmény	Megoldás
Természeti, környezeti elemek fenntartható használata	Légszennyező anyagok kibocsátása	Károsodik a talaj, a növényzet, az élővilág. Emberre káros hatások	Az országos út, a települési utak és mezőgazdasági főfeltároló utak mentén védőfásítás, a hiányzó faegyedek pótlása.
Természeti, környezeti elemek fenntartható használata	Szennyezett talajok a szennyvízcsatorna hálózatra történt nem teljes csatlakozás miatt	Talajvíz és talaj szennyezése	Szennyvízcsatorna hálózatra történő 100%-os csatlakozás
A meglévő értékek hosszútávú fenntartása, megőrzése	Település- és kulturális, valamint építészeti értékek eltűnése	A település jellemző, egyedi vonásainak eltűnése, a települési környezet átalakulása.	Helyileg ösztönözni az értékvédelmet, a településképi rendelet előírásainak betartása, a településképi arculati kézikönyv javaslatának figyelembe vétele.
A helyi közösségek fennmaradásának, az emberhez méltó élet feltételeinek biztosítása	Csökken a lakosok lokálpatriotizmusa. A mobilitás növekedésével csökken a lakosság települési környezete iránti felelősségérzet.	A környezet iránti felelősség csak a tulajdon határáig terjed. A táj- a település iránti felelősség megszűnik, a kapcsolat gyengül	Helyi hagyományörző rendezvényekkel, programokkal a helyi közösségek, lakosok lokálpatriotizmusa növekszik.

Ökológiai Hálózat kialakítása

A védett területekhez hasonlóan a megmaradt és nem védett természetes és természetközeli élőhelyek sem lehetnek elszigetelt egységek, mivel kis kiterjedésük miatt nem biztosíthatják hosszú távon az élővilág fennmaradását, nem akadályozhatják meg a fajok további eltűnését. Nyilvánvalóvá vált, hogy az egyes területeket olyan funkcionális rendszerben, ökológiai struktúrában kell értékelni és kezelni, hogy a kisebb-nagyobb élőhelyek összekapcsolása valamilyen módon megvalósuljon.

Erre a szakmai megfontolásra az „ökológiai hálózat” rendszerének elismerése épült, amely a 90-es évek elején kulcsfontosságú szakmapolitikai hangsúlyt kapott a nemzetközi, de különösen az európai természetvédelem területén.

Először 1993 -ban a Maastrichti konferencián merült fel egy európai szintű ökológiai hálózat létrehozásának igénye Európai Ökológiai Hálózat (ECONET) néven. Komolyabb, állami szintű támogatást ez a kezdeményezés akkor kapott, amikor az Európa Tanács által kezdeményezett Páneurópai Biológiai és Tájdiverzitási Stratégiát a környezetvédelmi miniszterek szófiai találkozóján a csatlakozók aláírták, 1995-ben.

A konferencián jóváhagyták, hogy a Páneurópai Ökológiai Hálózatot (PEEN) 2005-ig kell a résztvevő országoknak kijelölniük. 1999. áprilisában Genfben elfogadták a Páneurópai Ökológiai Hálózat kialakítására vonatkozó irányelveket. A PEEN lényegében az egyes országok ökológiai hálózatából tevődik össze. Magyarországon a Nemzeti Ökológiai Hálózat tervezése 1993-ban kezdődött meg az IUCN szervezésében.

A Nemzeti Ökológiai Hálózat kijelölését a nemzetközi eszközök messzemenő figyelembevételével végezték. A Nemzeti Park igazgatóságok szakembereinek közreműködésével elkészültek az egyes igazgatóságok illetékességi területeihez tartozó regionális ökológiai hálózatok. Ezek összeillesztésével született meg az országos hálózat M 1:50 000 méretarányú digitális adatbázisa. A feltároló munkában a meglévő dokumentációk,

adatbázisok, térképek, kutatási eredmények, terepi tapasztalatok segítettek, mint például a Páneurópai Ökológiai Hálózat kritériumrendszere, az M 1:500 000 léptékű előzetes átnézeti ökológiai hálózat térképe, a védett területek dokumentumai, térképmellékletei, az ex lege védett szikes tavak és lápok jegyzéke, a természeti területek katasztere, a hullámterek nyilvántartásai, az erdészeti ütemtervek adatbázisa, a Corine-Landcover M 1:100 000 és helyenként M 1:50 000 méretarányú digitális felszínborítási térképek, a SPOT-4 műholdfotók eredeti vektorizált, geokódolt felvételei, az M 1:25 000 és M 1: 50 000 méretarányú Gauss-Krüger topográfiai térképek, a fontos magyarországi madárélőhelyek (IBA területek), a NATURA 2000 területek kritériumai és eddig tervezett területei, függelékes fajainak élőhelyei, a NATURA 2000 területek kijelölését megelőző adatbázisok (a Corine Biotopes és a Corine Habitats felmérések eredményei), az érzékeny természeti területek stb.

A térképes megjelenítésen túl komoly előrehaladás történt az ágazati integrációs törekvésekben. Bizonyos agrár-környezetvédelmi, területrendezési, vízgazdálkodási, környezetvédelmi és környezeti hatásvizsgálati joganyag már egyértelműen rendelkezik és számol az ökológiai hálózat létevel és védelmével.

Magyarországon a Nemzeti Ökológiai Hálózat tervezése 1993-ban kezdődött meg az IUCN szervezésében. A most készülő, az ökológiai folyosók általános szabályozására vonatkozó miniszteri rendelet pedig biztosítja majd az élőhelyek, életközösségek konkrét védelmén túl a közöttük lévő biológiai kapcsolatok megőrzésének, fejlesztésének, rekonstrukciójának és kialakításának részletes jogi hátterét.

Az 1980-ban közzétett Természetvédelmi Világstratégia a civilizáció fenntartható fejlődése érdekében három fő területet emel ki:

- meg kell óvni a létfontosságú ökológiai folyamatokat és életfenntartó rendszereket
- meg kell őrizni a genetikai sokféleséget (biodiverzitás)
- a fajok és ökoszisztémák minden hasznosítását fenntarthatóvá kell tenni.

A hagyományos természetvédelem először a fajok védelmét tűzte ki célul - pl. első természetvédelmi törvényünk a hazai madárfauna legnagyobb részét védelem alá helyezte -. Később nyilvánvalóvá vált, hogy a veszélyeztetett fajokat csak úgy lehet megmenteni, ha a táplálékukat, a szaporodó helyüket, az élőhelyüket is védjük, s a fontos, értékes - mert ritka - fajok életterét rezervátumszerűen - nemzeti parkokban, szafari parkokban, stb. - kezdték óvni. Minden jó szándék, erkölcsi kiállás és ráfordítás ellenére is fel kellett ismerni, hogy e hagyományos természetvédelmi gyakorlat a világstratégia céljainak nem képes megfelelni. Később tehát az élővilág védelmének mozgalma kiszélesedett: a biodiverzitást, avagy terjedőben lévő magyarított változata szerint a biológiai sokféleség védelmét tűzte ki helyi, országos és nemzetközi szinten. A Földön ma élő fajok száma milliós-tízmilliós nagyságrendű. Az emberiség által eddig gazdaságilag hasznosított fajok száma nem haladja meg a tízezres nagyságrendet. Az emberiség létalapját nyújtó biológiai sokféleség azonban rohamos pusztulásnak indult, olyan gyorsasággal, hogy felmérni sincs időnk, mit veszítünk. A biológiai sokféleségnek az ökológiai stabilitásban betöltött szerepe is fontos.

A biodiverzitás továbbá - információhalmaz. A tiszta, igaz és tartalmas információk leggazdagabb tárháza a természet. Ennek elpusztítása az emberiség szellemi és erkölcsi hanyatlásához vezet.

Az ökológiai hálózat funkcionális elemei. Az ökológiai folyosók elgondolása az elszigetelt természetvédelem meg nem oldott kérdéseire remélt továbblépést. A biológiai sokféleség

védelme elődleges cél a magterületeken, ezeket övezik a védőzónák, a puffer területek. Az azonos típusú élőhelyeket, élőhely komplexumokat kötik össze az ökológiai folyosók, biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között. Helyi szinten különböző élőhelyeket kötnek össze olyan fajok fennmaradása érdekében, melyek életciklusa ezt megköveteli. Vízfolyások például jellemzően rendelkeznek ilyen folyosó szereppel. A rehabilitációs területek fő funkciója a roncsolt területek gyógyítása.

Magterületek

Magterületnek nevezzük a hálózat foltszerű, tetszőleges kiterjedésű területeit, melyek ideális nagyság esetén a lehető legtöbb populációnak, illetve az ezekből felépülő életközösségeknek az élőhelyei és genetikai rezervátumai.

Ökológiai folyosók

A magterületek közötti kapcsolatot a sávós, folytonos élőhelyek, vagy kisebb-nagyobb megszakításokkal jellemezhető élőhely-mozaikok, láncolatok, az úgynevezett ökológiai folyosók biztosítják. Ezek az élőhelyeket, élőhely komplexumokat kötik össze, egyben biztosítják a génáramlást az egymástól elszigetelt populációk között.

Puffer területek

A magterületek és a folyosók körül védőzónát (pufferzóna) kell kijelölni, ahol még a természet közeli élőhelyek aránya lehetőség szerint magas, feladatuk a magterületek és folyosók védelme az esetleges külső káros hatásoktól.

Rehabilitációs területek

A kijelölendő rehabilitációs területek a magterületek, ökológiai folyosók és védőövezetek hálózati elemek területein belül zárványként jelentkező, vagy ezekkel határos ökológiailag sérült állapotú területek, melyek megszakításokat okoznak az egyes zónákban. Helyreállításukat követően a hálózathoz kapcsolhatóak.

Tiszajenő közigazgatási területére készülő településrendezési tervben környezetvédelmi cél a fenntarthatósággal összefüggésben a környezeti állapot szintentartása és javítása. Ennek érdekében a településen kiemelt cél a szennyvízhálózatra történő teljes rácsatlakozás.

A meglévő kiváló termőhelyi adottságú szántóterületeket meg kell őrizni a mezőgazdasági termelés számára, kerülni kell a kemikáliák használatát. Kiemelt cél az erdőterületek megőrzése, fenntartása. A település közigazgatási területén lévő természetvédelmi területek, valamint Natura 2000 területek megőrzése, fenntartása elsődleges prioritású. A település zöldfelületi mutatójának javítása, aminek érdekében a belterületi zöldterületek fenntartása, és növelése a rendezési terv célja, ennek érdekében új közpark kialakítását jelöli ki a településrendezési terv.

3.3 A terv, illetve program céljainak egymás közti, illetve releváns tervek, illetve programok céljaival való konzisztenciája környezeti szempontból.

A készülő településrendezési terv figyelembe veszi az Európai Unió környezetvédelemmel, környezetalakítással kapcsolatos elvárásait, mindenekelőtt a fenntartható fejlődést helyezi előtérbe.

Környezeti szempontból a településrendezési terv az alábbi változtatásokat, tervezett területfelhasználást, tervezett környezetalakítást tartalmazza:

- A külterületen a rekultivált, lezárt hulladéklerakó területének tényleges területhasználat szerinti besorolása.
- A már meglévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek igény szerinti bővítése, újabb hulladéklerakó szigetek kialakítása.
- A régészeti lelőhelyek védelme.
- A Közép – Tisza Tájvédelmi Körzet területének védelme, természetközeli állapotának megőrzése
- A Natura 2000 területek védelme, környezetének megőrzése, növény és állatvilágának védelme
- Az Országos Területrendezési Terv által meghatározott térségi területfelhasználási kategóriák jelölése.
- Az Országos Területrendezési Tervben szereplő Tiszajenő közigazgatási területét érintő övezetek lehatárolása.
- Megyei területrendezési Terv által meghatározott térségi területfelhasználási kategóriák jelölése.

A tervbe beépítésre kerültek az Országos és a Megyei területrendezési terv övezetei, melyekre a településrendezési terv külön szabályozási előírásokat hoz.

A Helyi Építési szabályzat előírásai biztosítják a környezet és természetvédelmet helyi szinten (például: az egyes területfelhasználási egységek minimális közművesítettség előírásaival stb.)

3.4 A jelenlegi környezeti helyzet releváns, a tervvel, illetve programmal összefüggésben lévő elemeinek ismertetése

3.4.1. Földrajzilag lehatárolt tervezési terület esetén, illetve, ha a hatásterület földrajzilag lehatárolható, a terület azon környezeti jellemzőinek azonosítása, amelyeket e terv, illetve program megvalósítása valószínűleg jelentősen befolyásol

A településrendezési terv hatálya kiterjed Tiszajenő teljes közigazgatási területére. A településrendezési tervben ábrázolásra, szabályozásra került tervezett elemek.

A település közigazgatási területét érintő területfelhasználási változással érintett területek, azok funkcióváltása, valamint funkcióváltozással érintett területek a következők:

TISZAJENŐ - KÖRNYEZETI ÉRTÉKELES


A fejlesztéssel érintett tervezési területek belterületen			
Sorsz.	Változás előtti területfelhasználás	Változás utáni területfelhasználás	terület nagysága
1.	Településközponti vegyes terület	Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület	15 297,91 m ² (1,53 ha)
2.	Ipari gazdasági terület	Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület	23 811,98 m ² (2,38 ha)
3.	Falusias lakóterület	Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület	9 290,87 m ² (0,93 ha)
4.	Településközponti vegyes terület	Falusias lakóterület	67 693,9 m ² (6,77 ha)
5.	Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület	Falusias lakóterület	4 792,96 m ² (0,48 ha)
6.	Zöldterület	Falusias lakóterület	16 966,38 m ² (1,7 ha)
7.	Ipari gazdasági terület	Általános mezőgazdasági terület	11 041,56 m ² (1,10 ha)
8.	Vízmű terület	Különleges beépítésre szánt vízmű terület	5 692,92 m ² (0,56 ha)
9.	Településközponti vegyes terület	Zöldterület, közpark	1 752,22 m ² (0,17 ha)
10.	Falusias lakóterület	Településközponti vegyes terület	5 255,04 m ² (0,17 ha)
11.	Zöldterület	Településközponti vegyes terület	2 951,58 m ² (0,29 ha)
12.	Közlekedési terület	Természetközeli terület	2 404,12 m ² (0,24 ha)
13.	Különleges, beépítésre szánt sportpálya terület	Különleges, beépítésre nem szánt sportpálya terület	12647,66 m ² (1,26 ha)
14.	Zöldterület	Zöldterület, közpark	7471,19 m ² (0,75ha)

A fejlesztéssel érintett tervezési területek külterületen			
1.	Általános mezőgazdasági terület	Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület	18 623,92 m ² (1,86 ha)
2.	Általános mezőgazdasági terület	Ipari gazdasági terület	20 518,53m ² (2,05 ha)
3.	Vízgazdálkodási terület ipari céllal	Különleges beépítésre nem szánt Mira - telep terület	279 266,55 m ² (27,93 ha)
4.	Különleges hulladéklerakó terület	Különleges beépítésre nem szánt, lezárt hulladéklerakó	3 821,1 m ² (0,38 ha)
5.	Védelmi erdőterület	Különleges beépítésre nem szánt, lezárt hulladéklerakó	10 521,32m ² (1,05 ha)
6.	Ipari gazdasági terület	Falusias lakóterület	2 602,83m ² (0,26 ha)
7.	Ipari gazdasági terület	Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület	11 332,94 m ² (1,13 ha)


TISZAJENŐ - KÖRNYEZETI ÉRTÉKELES

8.	Ipari gazdasági terület	Általános mezőgazdasági terület	42 893,44 m ² (4,89 ha)
9.	Általános mezőgazdasági terület birtokközponttal	Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület	16243,8 m ² (1,62 ha)
10.	Ipari gazdasági terület	Különleges beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi terület	12806,7 m ² (1,28 ha)
11.	Általános mezőgazdasági terület	Gazdasági erdőterület	41 033,23 m ² (4,1 ha)
12.	Vízgazdálkodási terület	Ártéri gazdasági erdőterület	576945,2 m ² (57,69 ha)
13.	Vízgazdálkodási terület	Ártéri általános mezőgazdasági terület	6 117 821,2 m ² (611,78 ha)
14.	Vízgazdálkodási terület	Ártéri védelmi rendeltetésű erdőterület	1 024 350,28 m ² (102,44 ha)
15.	Általános mezőgazdasági terület	Vízgazdálkodási terület (csatorna)	59 993,6 m ² (5,99 ha)
16.	Vízgazdálkodási terület	Vízgazdálkodási terület (csatorna)	153 820,86 m ² (15,38 ha)
17.	Vízgazdálkodási terület	Vízgazdálkodási terület (töltés)	14 978,15 m ² (1,5 ha)
18.	Általános mezőgazdasági terület	Vízgazdálkodási terület (töltés)	209 721,3 m ² (20,97 ha)
19.	Vízgazdálkodási terület	Vízgazdálkodási terület (Tisza-folyó)	451 285,47 m ² (45,13 ha)
20.	Általános mezőgazdasági terület	Védelmi erdőterület	5011,36 m ² (0,50 ha)
21.	Általános mezőgazdasági terület birtokközponttal	Védelmi erdőterület	1232,05 m ² (0,12 ha)
22.	Ipari gazdasági terület	Védelmi erdőterület	1118,82 m ² (0,11 ha)

Fejlesztések Tiszajenőn:



Megjegyzés: a Tisza fővédvonalán belüli árterületeken ártéri általános mezőgazdasági, ártéri gazdasági erdő vagy ártéri védelmi erdőterület a földhivatali művelési ág és a tényleges időszakos használat szerint került kijelölésre.



3.4.2. Környezeti állapot egyéb jellemzőinek leírása (eltartókéesség, terhelhetőség)

A településszerkezeti terv készítése során a lakosság számának prognosztizációjánál a jelenlévő népesség számának alakulása alapján, kedvező gazdasági-társadalmi

folymatokat, a növekvő népességszámot, továbbá a telekigényeket figyelembe véve új, beépítésre szánt terület nem került kijelölésre lakóterületi fejlesztés miatt. A lakóterületi fejlesztés, a már meglévő rossz állagú házak lebontása után felszabaduló ingatlanok beépítésével, belterületi be nem épített ingatlanok beépítésével, továbbá a jelentős számú eladó ingatlannal középtávon biztosított.

A fenntartható fejlődés biztosítása a terv elsődleges prioritása. A fenntartható fejlődés három nagy területre a környezeti, társadalmi, gazdasági fenntarthatóság.

A fenntarthatóság a környezeti és természeti értékek védelme mellett a lakosság életkörülményeinek javítását biztosítja úgy, hogy az ennek eszközéül tekintett gazdasági tevékenység során a természeti erőforrások kíméletes igénybevétele történjen.

A terület saját adottsága a régészeti lelőhelyek figyelembe lettek véve, valamint a Közép – Tiszai Tájvédelmi Körzet területe és a Natura 2000 természetmegőrzési és madárvédelmi területekre vonatkozó előírások, a védelem biztosítása beépítésre került a tervbe.

A terület saját adottságait, erőforrásait értékké kell alakítani. Ennek során célszerű a természetközeli, természetbarát turizmust erősíteni, melyhez hozzájárulhatnak azok a fejlesztések melyek a természet védelmét előtérbe helyezik.

A településen szorgalmazni kell a napenergia hasznosítását, napkollektorok felszerelésével, a megújuló energiahasznosítási terület megvalósítását.

A település célja a nyersanyagfelhasználás és kibocsátás mérséklése, melynek során vissza kell szorítani az elmúlt években egyre nagyobb mértékben alkalmazott lakossági szén tüzelést, és szorgalmazni kell a kevésbé légszennyező fűtési módok elterjedését. A megújuló energiák használatát kell preferálni.

3.4.3. Fennálló környezeti konfliktusok, problémák leírása és mindezek várható alakulása, ha a terv, illetve program nem valósulna meg.

Jelenleg nincs fennálló környezeti konfliktus.

3.5. A terv illetve a program megvalósulásával közvetlenül vagy közvetve környezeti hatást kiváltó tényezők, okok feltárása, különös tekintettel azokra a tervelemekre, tervezett intézkedésekre, amelyek:

3.5.1. természeti erőforrás közvetlen igénybevétele vagy környezetterhelés közvetlen előidézését jelentik

A településrendezési terv olyan fejlesztéseket nem tartalmaz, amelyek közvetlenül, vagy közvetve olyan hatást okozhatnának, amely a környezetterhelést fokozná, vagy a természeti erőforrásra kedvezőtlenül hatna.

3.5.2. olyan társadalmi, gazdasági folyamatokat váltanak ki, vagy ösztönöznek, amelyek közvetett módon környezeti következményekkel járhatnak (különösen azok, amelyek olyan, befektetői, termelői vagy fogyasztói magatartást váltanak ki, vagy ösztönöznek, illetve egyéb olyan tendenciákat erősítenek, amelyek természeti erőforrás igénybevételehez vagy környezetterheléshez vezethetnek, olyan fajta

beruházásokat, fejlesztési irányokat részesítenek előnyben, amelyek további környezetterhelő vagy igénybevevő fejlesztéseket vonzanak, ösztönöznek, vagy ha kumulatív hatások lépnek fel);

A településrendezési terv olyan nagyarányú fejlesztéseket nem jelöl ki, amelyek fenti folyamatokat kiválthatnák.

3.6. az előző pontok szerinti meghatározott információkból kiindulva a terv, illetve program megvalósítása esetén várható, a környezetet érő hatások, környezeti következmények előrejelzése

FEJLESZTÉSEK

BELTERÜLET

A településrendezési tervben szereplő területfelhasználási változások:

- *Különleges, beépítésre szánt vízmű terület kijelölése $V_v \rightarrow K_v$*
- *Különleges, beépítésre nem szánt sportpálya területbe sorolás $K_{sp} \rightarrow K_b Sp$*
- *Általános mezőgazdasági területbe sorolás $G_{ip} \rightarrow M_a$*
- *Természetközeli területbe sorolás $K_{öu} \rightarrow T_k$*
- *Falusias lakóterületbe területbe sorolás $G_{ksz} \rightarrow L_f$*
- *Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területbe sorolás $G_{ip} \rightarrow G_{ksz}$*
- *Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területbe sorolás) $L_f \rightarrow G_{ksz}$*
- *Zöldterület, közpark területbe sorolás $Z \rightarrow Z_{kp}$, nem területfelhasználási változás, jogszabályi átvezetés*
- *Kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területbe sorolás $V_t \rightarrow G_{ksz}$*
- *Falusias lakóterületbe sorolás $V_t \rightarrow L_f$*
- *Zöldterület, közpark területbe sorolás $V_t \rightarrow Z_{kp}$*
- *Településközpont vegyes területbe sorolás $L_f \rightarrow V_t$*
- *Településközpont vegyes területbe sorolás $Z \rightarrow V_t$*
- *Falusias lakóterületbe sorolás $Z \rightarrow L_f$*

Tervezett településközpont , vegyes terület (piac)***Hulladékgazdálkodás***

- Köztéri hulladékgyűjtő edényzetek elhelyezése és karbantartása. A rendszeres kommunális hulladékszállítás biztosítása.
- A kivitelezési munkák során a hulladékok gyűjtése és elszállítása a kivitelező feladata a vonatkozó hulladékgazdálkodási jogszabályok betartásával.

Levegőtisztaság-védelem

- A területen nem keletkezik légszennyezés. Eseti jelleggel pontszerűen történhet egy-egy főző verseny, termelői piac alkalmával, de ezek a nap rövid időszakában és kis mennyiségben fordulnak elő.

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás

- A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A megfelelő nyomású ivóvíz ill. tűzvíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték kiépítésével vagy a meglévő rekonstrukciójával.
- Ivóvízes közkifolyó elhelyezése célszerű (főként játszóterek közelében).
- A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell, ill. ha szükséges szennyvíz előtisztítók beépítésére kötelezni kell a szolgáltatókat.
- Szociális blokkok üzemeltetésekor, a keletkező szennyvíz elvezetését vagy elszállítását meg kell oldani.

Természetvédelem

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt.

Tervezett gazdasági terület (Gksz)***Hulladékgazdálkodás***

- A fejlesztési területen a rendszeres kommunális hulladékszállítás lehetőségének biztosítása.
- A keletkező veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és elszállításáról a vállalkozóknak ill. a gazdasági társaságoknak, szolgáltatóknak saját maguknak kell gondoskodni.
- A hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék neve, EWC kódja) tároló edényzetben történhet.

Levegőtisztaság-védelem

- A gazdasági tevékenységek során jellegükből adódóan keletkezhetnek légszennyező anyagok, ezért az üzemeltetés során a vonatkozó jogszabályok szemelőt tartása a javasolt.

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás

- A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A megfelelő nyomású ivóvíz ill. tűzvíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték átépítésével.
- A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell, ill. ha szükséges szennyvíz előtisztítók beépítésére kötelezni kell a gazdasági társaságokat, szolgáltatókat.

- A szennyvíz kibocsátással kapcsolatban a „220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” című jogszabályban leírtak a betartandók.
- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabályban foglaltak betartása.

Természetvédelem

- A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt.

Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók

- Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás.
- Az épületek építésekor az aktuális energia tanúsítványi értéket biztosítani kell, amely által az energia felhasználás csökkenthető.
- Az épületek fűtésénél mérlegelni kell a megújuló alternatív energiaforrások alkalmazásának lehetőségét a talajhő vagy a termálvíz fűtésre történő alkalmazását, amellyel csökkenthető az energiafelhasználás is egyben.
- Egyedi közműpótló lehet az ivó v. ipari víz biztosítását szolgáló helyi fűrt kút által a rétegvizekből történő vízkivétel. A megfelelő minőség biztosítható egyedi víztisztítók alkalmazásával.
- A szennyvízkezelésre is van már lehetőség egyedi kis szennyvíztisztító berendezések által.
- BAT alkalmazása.

Tervezett lakóterületek (Lf)

Tervezett településközpont vegyes terület

Hulladékgazdálkodás

- A fejlesztési területen a rendszeres kommunális hulladékszállítás lehetőségének biztosítása.

Levegőtisztaság-védelem

- A lakóingatlanok használata során a téli fűtési időszakban a tüzelésből ill. nyáron a szabadtéri főzésekkel keletkező légszennyező anyagok. Ezek időszakos jellegűek és kis mértékűek.

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás

- A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A megfelelő nyomású ivóvíz ill. tűzvíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték átépítésével.
- A szennyvíz kibocsátással kapcsolatban a „220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” című jogszabályban leírtak a betartandók.
- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabályban foglaltak betartása.

Természetvédelem

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt.

Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók

- Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás.
- Egyedi közműpótló lehet az ivó v. öntöző víz biztosítását szolgáló helyi fűtő kút által a rétegvizekből történő vízkivétel. A megfelelő minőség biztosítható egyedi víztisztítók alkalmazásával.
- A szennyvízkezelésre is van már lehetőség egyedi kis szennyvíztisztító berendezések által.

6. Tervezett zöldterület

Hulladékgazdálkodás

- A fejlesztési területen a rendszeres kommunális hulladék gyűjtése (hulladékgyűjtő edényzetek elhelyezésével) és szállítása a terület tulajdonosának a feladata.

Levegőtisztaság-védelem

- A terület zöldterület hasznosítása során nem keletkezik légszennyezés.

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás

- A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátása közkifolyó építésével biztosítható, amelyre az ivóvíz gerincvezeték át/megépítésével van lehetőség.
- Az ivóvízkút elhelyezésével az elfolyó "szennyvíz" elvezetéséről is gondoskodni kell.
- A szennyvíz kibocsátással kapcsolatban a „220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” című jogszabályban leírtak a betartandók.
- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabályban foglaltak betartása kötelező. Az esetleges kármentesítés esetén (szennyezett talaj- és/vagy talajvíztisztítás) az előbb említett jogszabályban leírtak betartását kell szemelőt tartani!

Természetvédelem

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt.

Mezőgazdasági területre történő visszaminősítés

Vízműterület különleges vízműterületbe sorolása

Tervezett természetközeli terület

Jogszabályváltozás miatt zöldterület, átsorolás zöldterület közpark területbe

Jogszabályváltozás miatt sportpálya átsorolása, különleges beépítésre nem szánt sportpálya területbe

A területi átsorolások miatt a környezetvédelmi előírások változása nem releváns a vizsgált területeken.

KÜLTERÜLET

- *Kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területbe sorolás Má→Gksz és kompenzációs védelmi erdőterület kijelölése Má→Ev*
- *Ipari gazdasági területbe sorolás Má→Gip*
- *Különleges, beépítésre nem szánt lezárt hulladéklerakó területbe sorolás Kh, Ev→KbHu*
- *Falusias lakóterületbe sorolás Gip→Lf*
- *Különleges, mezőgazdasági üzemi területbe sorolás Gip→Kmü*
- *Általános mezőgazdasági területbe sorolás Gip→Má*
- *Különleges, beépítésre szánt mezőgazdasági üzemi területbe sorolás Máb, Gip→Kmü és kompenzációs védelmi erdőterület kijelölése →Ev*
- *Gazdasági erdőterületbe sorolás Má→Eg*
- *Ártéri gazdasági erdőterületbe sorolás V→Egát*
- *Ártéri védelmi erdőterületbe sorolás V→Evát*
- *Ártéri általános mezőgazdasági területbe sorolás V→Mát*
- *Vízgazdálkodási, csatorna területbe sorolás Má, V→Vcs*
- *Vízgazdálkodási, töltés területbe sorolás Má, V→Vtö*
- *Vízgazdálkodási, folyó területbe sorolás (a Tisza területének átsorolása) V→Vf*
- *Különleges, beépítésre nem szánt Mira - telepbe sorolás Vgip→KbM*
- *Védelmi erdőterületbe sorolás Má→Ev*

A következőkben a fenti fejlesztési célokra vonatkozó környezetvédelmi elvárások kerülnek bemutatásra a hasonló funkciójú területek összevonásával.

**Tervezett gyümölcsfeldolgozó (keresk., szolg. gazdasági)
Iparterület kijelölés
Tervezett különleges mezőgazdasági üzemi területek**

Hulladékgazdálkodás

- A fejlesztési területen a rendszeres kommunális hulladékszállítás lehetőségének biztosítása.
- A keletkező veszélyes hulladékok szakszerű gyűjtéséről és elszállításáról a vállalkozóknak ill. a gazdasági társaságoknak, szolgáltatóknak saját maguknak kell gondoskodni.
- A hulladékok gyűjtése és ideiglenes tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel ellátott padozaton és feliratozott (a hulladék neve, EWC kódja) tároló edényzetben történhet.

Levegőtisztaság-védelem

- A gazdasági tevékenységek során jellegükből adódóan keletkezhetnek légszennyező anyagok, ezért az üzemeltetés során a vonatkozó jogszabályok szemelőt tartása a javasolt.

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás

- A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A megfelelő nyomású ivóvíz ill. tűzvíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték átépítésével.
- A szennyvízelvezetés lehetőségét biztosítani kell, ill. ha szükséges szennyvíz előtisztítók beépítésére kötelezni kell a gazdasági társaságokat, szolgáltatókat.
- A szennyvíz kibocsátással kapcsolatban a „220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” című jogszabályban leírtak a betartandók.
- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabályban foglaltak betartása.

Természetvédelem

- A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt.

Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók

- Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás.
- Az épületek építéskor az aktuális energia tanúsítványi értéket biztosítani kell, amely által az energia felhasználás csökkenthető.
- Az épületek fűtésénél mérlegelni kell a megújuló alternatív energiaforrások alkalmazásának lehetőségét a talajhő vagy a termálvíz fűtésre történő alkalmazását, amellyel csökkenthető az energiafelhasználás is egyben.
- Egyedi közműpótló lehet az ivó v. ipari víz biztosítását szolgáló helyi fűrt kút által a rétegvizekből történő vízkivétel. A megfelelő minőség biztosítható egyedi víztisztítók alkalmazásával.

- A szennyvízkezelésre is van már lehetőség egyedi kis szennyvíztisztító berendezések által.
- BAT alkalmazása.

Lezárt hulladéklerakó területre visszaminősítés

Az utógondozásra vonatkozó környezetvédelmi engedélyben szerepelő időszakban a hulladéklerakó utógondozását kell elvégezni, amely a során az alábbiak betartása szükséges:

- illegális hulladék elhelyezés megakadályozása;
- rend és tisztaság megtartása;
- rézsúk állékonysága, eróziós hatások megfigyelése;
- telepített növényzet gondozása, allergiát okozó növények irtása (kaszálás, növényzet pótlása).

A hulladéklerakó utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, beavatkozásokról készített összefoglaló jelentést minden évben legkésőbb a tárgyévét követő év április 30-ig meg kell küldeni a területileg illetékes Zöld Hatóság részére.

A monitoring kutak mintázása szintén éves feladat, amely vizsgálati eredményeit és értékelését a fent említett összefoglaló jelentésben mellékelni kell. A mintavétel és a minták analitikai vizsgálata során a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendelet 4. mellékletét kell figyelembe venni. A vizsgálati eredmények értékelése során az adatokat össze kell hasonlítani a feni jogszabály határértékeivel, illetve a monitoring kutak telepítésekor vett ún. 0. állapotra vonatkozó eredményekkel.

Környezetszennyezéssel járó bármilyen rendkívüli eseményt haladéktalanul be kell jelenteni a területileg illetékes Zöld Hatóságnak.

Az üzemeltetés csak oly módon történhet, hogy a csapadékvíz, a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen.

Tervezett falusias lakóterületek

Hulladékgazdálkodás

- A fejlesztési területen a rendszeres kommunális hulladékszállítás lehetőségének biztosítása.

Levegőtisztaság-védelem

- A lakóingatlanok használata során a téli fűtési időszakban a tüzelésből ill. nyáron a szabadtéri főzésekkel keletkezhetnek légszennyező anyagok. Ezek időszakos jellegűek és kis mértékűek.

Vízminőség-védelem, vízgazdálkodás

- A fejlesztési terület ivóvízzel való ellátásának lehetőségét biztosítani kell. A megfelelő nyomású ivóvíz ill. tűzvíz biztosítása, ha kell a gerincvezeték átépítésével.
- A szennyvíz kibocsátással kapcsolatban a „220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól” című jogszabályban leírtak a betartandók.
- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről szóló jogszabályban foglaltak betartása.

Természetvédelem

A fejlesztési terület környezete nem áll védelem alatt.

Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók

- Napkollektorok beépítésével csökkenthető az energiafelhasználás.
- Egyedi közműpótló lehet az ivó v. öntöző víz biztosítását szolgáló helyi fűtő kút által a rétegvizekből történő vízkivétel. A megfelelő minőség biztosítható egyedi víztisztítók alkalmazásával.
- A szennyvízkezelésre is van már lehetőség egyedi kis szennyvíztisztító berendezések által.

Mezőgazdasági területre visszaminősítés

Tervezett ártéri gazdasági és védelmi erdőterületek

Tervezett gazdasági és védelmi erdőterületek

Tervezett ártéri általános mezőgazdasági területek

Tervezett mezőgazdasági területek

Kompensációs védelmi erdőterületek

A területi átsorolások miatt a környezetvédelmi előírások változása nem releváns a vizsgált területeken.

3.6.1. jól azonosítható környezet vagy terhelés esetén különös tekintettel:

3.6.1.1. a környezeti elemre (földre, levegőre, vízre, élővilágra, épített környezetre, ez utóbbi részeként az építészeti és régészeti örökségre)

A településrendezési terv fő alappillérenek tekinti a kialakult környezeti elemek megőrzését, legalább szintentartását, hosszútávon pedig mindezek javítását irányozza elő. A rendezési eszközök a helyi építészeti, régészeti, természeti emlékek, értékek védelmét a tervhez elkészült örökségvédelmi hatástanulmányban leírtak szerint, valamint a településképi arculati kézikönyvre alapozott a rendezési terv jóváhagyását megelőzően a településképi rendeletben szabályozta, így biztosítva ezen emlékek fennmaradását, megőrzését.

Környezeti következmények alapján a terv értékelése (koncepció alapján kijelölt új fejlesztések)

Környezeti elem	Föld	Víz	Levegő	Települési környezet	Ökológiai rendszer	Ember	Összegzés
Kerékpárút	+	0	0	++	-	+	Környezetbarát fejlesztés, de a táj terhelését kismértékben növeli. Különös gondot kell fordítani az ökológiai hálózat védelmére.
Gazdasági, kereskedelmi, szolgáltató terület kijelölése a külterületen	-	-	-	+-	-	+	A külterületen, közlekedési infrastruktúrával ellátott területen környezetbarát gazdasági tevékenység céljára, gazdasági, terület (tervezett gyümölcsfeldolgozó) kijelölése
Iparterület kijelölése a külterületen	-	-	-/-	+	-	+	A külterületen iparterület kijelölése fejlesztési elképzelés megvalósítása érdekében
Zöldterület, közpark kijelölése a belterületen	+	+	+/+	+	+	+	A belterületen új közpark kialakítás környezetbarát fejlesztés, a zöldfelületi ellátottság nő, a településkép pozitívan változik.
Erdőterület (gazdasági és védelmi) kijelölése	+	0	+/+	++	++	+	A külterületen gazdasági erdőterület kijelölése, valamint az iparterület, kereskedelmi szolgáltató gazdasági és különleges mezőgazdasági üzemi területek mellett kisebb védelmi erőterület kijelölés

Jelmagyarázat:

- + gyenge kapcsolat, csak részben járul hozzá a környezet védelméhez
- ++ erős kapcsolat, hozzájárul a környezeti elem védelméhez
- 0 bizonytalan megítélésű vagy nem létező kapcsolat
- gyenge kapcsolat, negatív hatást gyakorol a környezeti elemre

(Megjegyzés jelen fejezet a jogszabályváltozás miatt, valamint a tényleges területhasználatnak megfelelő átsorolásra került fejlesztéseket nem tartalmazza)

Épített környezetre vonatkozó hatások

A belterületen a területhasználat jellemzően intézményi (településközpont vegyes) és lakó. A településrendezési terv olyan beavatkozást nem irányoz elő, amelyek a kialakult településképet átalakítanák, a kialakult települési arculatot befolyásolnák. A településrendezési terv szerkezeti átalakítást, és olyan beavatkozást, amely a kialakult utcavezetést, létrejött térfalakat, épület elhelyezéseket, és telekstruktúrát átalakítaná nem tervez. A településen az utca vonalvezetések változatlanok maradnak.

A külterületen lévő Közép – Tisza Tájvédelmi Körzet területét, az ökológiai folyosót, és a Natura 2000 területeket a településrendezési terv jelöli, a természetvédelem érdekeit a terv figyelembe vette, és minden változtatási szándéknál a természeti állapot megőrzése elsőrendű feladat.

Építészeti örökségre vonatkozóan:

A település helyi védelem alá nem helyezett épített értéket.

Régészetre vonatkozóan:

A régészeti lelőhelyek a településszerkezeti és szabályozási tervlapon feltüntetésre kerültek azok a tervkészítés során figyelembe lettek véve. A településrendezési eszköz részeként örökségvédelmi hatástanulmány készült, mely számba veszi a régészeti örökség elemeit, azokat bemutatja, vizsgálja a fejlesztések és a régészeti örökség viszonyát, az új beépítésre szánt területek vonatkozásában pedig terepbejárásos hatástanulmány készült, mely az örökségvédelmi hatástanulmányban dokumentálásra került.

3.6.1.2. környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére, különösen a tájra településre, klímára, természeti (ökológiai rendszerre), a biodiverzitásra

A rendezési terv olyan léptékű fejlesztést nem tartalmaz, mely a fent leírtakra visszafordíthatatlan hatással lenne.

A tervezett változások sem a településhálózatban, sem Tiszajenő településhálózati szerepében, sem a már kialakult, hagyományos tájhasználatban nem okoznak káros változást. A tervezett belterületi fejlesztések figyelembe vették a település kialakult utcaszerkezetét, ahhoz szervesen kapcsolódnak.

A tervezett külterületi fejlesztés (gazdasági terület) a meglévő vonalas infrastruktúrák mellé tervezettek és figyelembe vették a tájhasználatot.

A fejlesztéseknél figyelembevételre került a már meglévő telepek fejlesztése, mely azonban területfelhasználási változással nem jár, csak technológiai jellegű fejlesztés.

A terv előtérbe helyezte a természetvédelem érdekeit, melyet minden változtatási szándéknál figyelembe vett.

A táji környezet megőrzése érdekében a településrendezési terv a külterület be nem épített részein olyan új beépítésre szánt területet, mely a környezet és a táj képét átalakítaná nem tartalmaz. A készülő településrendezési terv mind a belterületi beépítésre szánt részekben, mind a külterületi építmények tekintetében figyelembe veszi a kialakult építési formákat, intenzitásokat és azokhoz illeszkedő beépítési paramétereket határoz meg.

A külterület azon területein, melyek a magasabbrendű tervek egyes övezetei által érintettek, ott korlátozott beépítési lehetőség jelenik meg annak érdekében, hogy a tájkép ne változzon, hogy a tájkarakter ne alakuljon át.


3.6.1.3. a NATURA 2000 területek állapotára, állagára és jellegére, valamint e területeken lévő élőhelyek és fajok kedvező természetvédelmi helyzete megmaradásának, fenntartásának, helyreállításának, fejlesztésének lehetőségeire, továbbá

A településrendezési terv az országosan védett területeket jelöli a terv készítése során. Mindazokat figyelembe veszi, azok megőrzését, fenntartását fő feladatának tekinti.

A terv olyan fejlesztéseket nem tartalmaz, a tervezési folyamat közbeni változtatások miatt, mely a védett területeket érintené, az ott lévő kialakult életterre negatív hatással lenne.

Tiszajenő község területén az ökológiai hálózat övezetén kívül az alábbi természetvédelmi szempontú kijelölés alatt álló területek találhatóak:

A következő képen a település külterületén és környezetében található védett Natura 2000-es területek láthatók, az 5.5. Jászkarajenői puszták (HUDI10004) és a 7.5. Közép-Tisza (HUHN10004) Tájvédelmi körzet, amely madárvédelmi terület, és az 5.29. Jászkarajenői puszták (HUDI21056) és a 7.54. Közép-Tisza (HUHN20015), amely kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület.



NATURA 2000-es területek

Fenti területeken a természetvédelem és a természetmegőrzés kiemelt cél.

A Natura 2000 európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területeket a településrendezési terv lehatárolja, ott fő szempont a természet védelme és megőrzése. Ezen területekre a művelési ág nem változtatható, beépítésre szánt terület nem jelölhető ki, ezáltal a jelölő fajok és a jelölő élőhelyek védelme biztosítottá válik.

3.6.1.4. az előbbi hatások következtében az érintett emberek egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, kulturális örökségében , területhasználata feltételeiben – várhatóan fellépő változásokra;

Tiszajenő község területén a településrendezési terv olyan fejlesztést, mely a környezetre, így az emberek egészségi állapotára káros lenne nem irányoz elő.

3.6.2. a közvetett módon hatást kiváltó tényezők fellépése esetén különös tekintettel:

3.6.2.1. új környezeti konfliktusok, problémák megjelenésére, meglévők felerősödésére

A rendezési terv készítése során a meglévő jogok megtartása és a normativitás elve figyelembe lett véve.

3.6.2.2. környezettudatos, környezetbarát magatartás, életmód lehetőségeinek, feltételeinek gyengítésére vagy korlátozására

A környezettudatos, környezetbarát életmód lehetőségét biztosítja a terv.

3.6.2.3. a helyi adottságoknak megfelelő optimális térszerkezettől, területfelhasználási módtól való eltérés fenntartására, vagy létrehozására

A rendezési terv figyelembe veszi és a tervezés során alkalmazkodik a már kialakult területfelhasználáshoz, térszerkezethez,

3.6.2.4. olyan helyi társadalmi-kulturális, gazdasági-gazdálkodási hagyományok gyengítésére, amelyek a táj eltartóképességéhez alkalmazkodtak,

A rendezési terv figyelembe veszi a kialakult társadalmi, kulturális, gazdasági, gazdálkodási (mezőgazdasági) hagyományokat.

3.6.2.5. a természeti erőforrások megújulásának korlátozására

A terv nem irányoz elő ilyent.

3.6.2.6. a nem helyi természeti erőforrások jelentős mértékű használatára vagy a helyi természeti erőforrások túlnyomóan más területen való hasznosítására

A tervben ilyen jellegű fejlesztés nem szerepel.

3.7. a környezeti következmények alapján a terv, illetve program és változatok értékelése, a környezeti szempontból elfogadható változatok meghatározása

A településrendezési terv elsődleges feladatának tekinti a már kialakult állapot fenntartását, a környezeti állapot legalább szintentartása, de inkább javítása mellett. Olyan beavatkozásokat, melyek a kialakult természeti-környezeti állapotra negatív, visszafordíthatatlan hatással lennének nem tartalmaz.

Figyelembe veszi a természetvédelem érdekeit, mindezek érdekében lehatárolásra kerültek az országosan védett területek, valamint a NATURA 2000 természetmegőrzési területek. A terv készítése során a tervezett fejlesztések a már kialakult épített és természeti környezet figyelembevételével történtek, az országos és térségi érdek összehangolása mellett.

A településfejlesztési koncepció, a rendezési irányelvek a környezet lehető legpozitívabb változásának irányába lett határozva. A környezetminőség javítását szolgálják az alábbi főbb irányelvek:

- Úthálózat fejlesztése, külterületi főfeltáróutak kijelölése
- Külterületen erdőterületek kijelölése
- Belterületen új közpark kijelölése
- A telekalakítás, illetve beépítés szabályozása
- A lezárt hulladéklerakó telep monitoringjának biztosítása
- Védelmi erdőterületek kijelölése az új beépítésre szánt területek mellett

4. A terv illetve program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezetre káros hatások elkerülésére, csökkentésére vagy ellentételezésére vonatkozó, a tervben illetve programban szereplő intézkedések környezeti hatékonyságának értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre.

A településrendezési terv a helyi építési előírásokban meghatározza mindazokat a feltételeket amelyek együttes betartásával lehet az adott építési övezetben, övezetben építési, fejlesztési tevékenységet végezni. A terv olyan léptékű fejlesztéseket nem irányoz elő melyek a környezetre káros hatással lennének.

A rendezési terv végrehajtásához készülő helyi szabályok és rendelkezések biztosítani fogják, hogy káros hatások ne léphessenek fel. Az ellenőrzés a magasabb jogszabályokban előírt hatóságok, felügyelőség feladata.

5. Javaslat olyan környezeti szempontú intézkedésekre, előírásokra, feltételekre, szempontokra, amelyeket a terv, illetve program által befolyásolt más tervben illetve programban figyelembe kell venni.

A településen lévő fejlesztésekhez, építésekhez a megvalósítási hatástanulmányban, illetve az egyes épületek-építmények építési engedélyezési tervdokumentációjában a településrendezési tervet, annak helyi rendeletét (helyi építési szabályzat) kötelezően figyelembe kell venni, az abban leírtak betartandók.

A mezőgazdasági tevékenységnél környezetvédelmi szempontból betartandók a 49/2001 (IV.3.) Korm. Rendelet 1. számú mellékletében leírt megfelelő mezőgazdasági gyakorlat.

6. a terv, illetve a program megvalósítása következtében várhatóan fellépő környezeti hatásokra vonatkozóan a tervben, illetve programban szereplő monitorozási javaslatok értékelése, javaslatok egyéb szükséges intézkedésekre.

A terv megvalósulása során negatív irányú, a természetet, ökoszisztémát érintő hatással nem számolunk.

A megvalósulás során a településrendezési tervben leírtak betartandók, valamint az egyes létesítmények megépítéséhez kapcsolódó jogszabályok, magasabbrendű tervek, tanulmányok, koncepciók betartandók.

7. Közérthető összefoglaló

Jelen környezeti értékelés Tiszajenő község településrendezési tervének különálló munkarészeként készült. A terv készítése során fő szempont a hatályos jogszabályok és a magasabbrendű tervek előírásainak betartásán túl a fenntartható fejlődés programjának településre vonatkoztatott betartása.

Ennek érdekében a terv a meglévő természeti, természetközeli állapotokat figyelembe veszi, a védett és védelemre tervezett területrészek fennmaradását biztosítja.

A tervezett fejlesztések területeinek kijelölésénél mind a magasabbrendű tervek, programok, koncepciók által előírtak be lettek tartva, mind pedig figyelembe lett véve a fejlesztés által bekövetkezett változtatások településre gyakorolt hatása.

A környezeti vizsgálat akkor éri el igazán célját – mint jelen esetben is - ha a terv készítésével, a tervezéssel párhuzamosan készül.

A településrendezési terv egészére elmondható, hogy a környezeti szempontok előtérbe helyezésével készült, a terv környezetvédelmi érdeket szolgál.

Mivel a településrendezési terv környezetvédelmi és tájvédelmi érdeket is szolgál, ezért a környezeti vizsgálat során nem kellett és nem is volt szükséges jelentős koncepcionális változásokat javasolni.

Szolnok, 2022. augusztus hó

Kiszelovics Ildikó
vezető településtervező